

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	建築工事						
I	直接工事費						
A-1	第3公民館		1.00	式			
A-2	学校給食センター		1.00	式			
A-3	外構工事		1.00	式			
	計						
II	共通仮設費		1.00	式			
	共通仮設費(積上げ)		1.00	式			
	純工事費		1.00	式			
III	現場管理費		1.00	式			
	工事原価		1.00	式			
IV	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
B	電気設備工事						
I	直接工事費						
B-1	第3公民館		1.00	式			
B-2	学校給食センター		1.00	式			
B-3	外構工事		1.00	式			
	計						
II	共通仮設費		1.00	式			
	純工事費		1.00	式			
III	現場管理費		1.00	式			
	工事原価		1.00	式			
IV	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
C	機械設備工事						
I	直接工事費						
C-1	第3公民館		1.00	式			
C-2	学校給食センター		1.00	式			
	計						
II	共通仮設費		1.00	式			
	純工事費		1.00	式			
III	現場管理費		1.00	式			
	工事原価		1.00	式			
IV	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
D	昇降機設備工事						
I	直接工事費						
D-1	第3公民館		1.00	式			
D-2	学校給食センター		1.00	式			
	計						
II	共通仮設費		1.00	式			
	純工事費		1.00	式			
III	現場管理費		1.00	式			
	工事原価		1.00	式			
IV	一般管理費		1.00	式			
	工事価格						
	消費税相当額						
	工事費						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-1	第3公民館						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	土工事		1.00	式			
3	コンクリート工事		1.00	式			
4	型枠工事		1.00	式			
5	鉄筋工事		1.00	式			
6	鉄骨工事		1.00	式			
7	穴あきPC板工事		1.00	式			
8	PC緊張工事		1.00	式			
9	既製コンクリート工事		1.00	式			
10	防水工事		1.00	式			
11	石工事		1.00	式			
12	タイル工事		1.00	式			
13	木工事		1.00	式			
14	金属工事		1.00	式			
15	左官工事		1.00	式			
16	木製建具工事		1.00	式			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		1017.00	m ²			
	墨出し		1403.00	m ²			
	養生		1403.00	m ²			
	現寸型板		1403.00	m ²			
	地足場		1017.00	m ²			単価代価-1号
	外部足場	枠組本足場 W900 12m未満 6ヶ月	913.00	m ²			単価代価-2号
	外部足場	脚立足場 1ヶ月	20.90	m ²			単価代価-4号
	安全手摺	6ヶ月	125.00	m			単価代価-3号
	内部足場	脚立足場 3ヶ月	996.00	m ²			単価代価-5号
	内部足場	H=7000~7800 枠組棚足場 1ヶ月	312.00	m ²			単価代価-6号
	内部階段足場	1ヶ月	95.10	m ²			単価代価-8号
	災害防止	養生シート 6ヶ月	913.00	m ²			単価代価-9号
	清掃・後片付け		1403.00	m ²			
	竣工時清掃		1403.00	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切	壺布	2491.00	m3			
	床付		1017.00	m ²			
	埋戻し土	根切土使用	189.00	m3			
	建設発生土運搬		2302.00	m3			
	建設発生土処分		2302.00	m3			
	碎石	基礎下	102.00	m3			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	平板載荷試験		1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	地下部コンクリート						
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S18	50.90	m3			
	基礎コンクリート	Fc27N/mm2 S15	1001.00	m3			
	コンクリート打手間	ポンプ車損料共	1.00	式			一式代価-1号
	構造体強度補正值	+6N	1001.00	m3			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	地上部コンクリート						
	躯体コンクリート	Fc27N/mm2 S18	796.00	m3			
	防水押えコンクリート	Fc18N/mm2 S18	9.80	m3			
	シンターコンクリート	(RC浮き床) FC-18N/mm2 比重1.85	26.90	m3			
	コンクリート打手間	ポンプ車損料共	1.00	式			一式代価-2号
	構造体強度補正值	+3N	796.00	m3			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	地下部型枠						
	普通合板型枠	基礎部	705.00	m ²			
	打放合板型枠	B種 基礎部	1586.00	m ²			
	型枠運搬費	4t車	2291.00	m ²			
	止水板		131.00	m			単価代価-10号
	人通孔穴あけ	φ 600	26.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	地上部型枠						
	普通合板型枠	地上部	3869.00	m ²			
	打放合板型枠	B種 地上部	996.00	m ²			
	型枠運搬費	4t車	4865.00	m ²			
	打継目地		262.00	m			
	誘発目地		199.00	m			
	化粧目地		210.00	m			
	構造スリット	水平 壁厚180xt50程度 ロックウール・ポリエチレン発泡体共	10.00	m			
	構造スリット	水平 壁厚180xt65程度 ロックウール・ポリエチレン発泡体共	25.60	m			
	構造スリット	垂直 壁厚180xt20程度 不燃・遮音型 2時間耐火	15.80	m			
	構造スリット	垂直 壁厚180xt35程度 不燃・遮音型 2時間耐火	6.80	m			
	構造スリット	垂直 壁厚180xt40程度 不燃・遮音型 2時間耐火	36.80	m			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	地下部鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	4.90	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	51.40	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	4.80	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	59.20	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	4.00	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	18.50	t			
	異形鉄筋	SD390 D29	9.00	t			
	異形鉄筋	SD390 D32	15.10	t			
	鉄筋加工組立	一般	160.00	t			
	鉄筋運搬費	4t車	160.00	t			
	スクラップ控除		▲ 4.50	t			
	ガス圧接	D19-D19	100.00	か所			
	ガス圧接	D22-D22	12.00	か所			
	ガス圧接	D25-D25	374.00	か所			
	ガス圧接	D29-D29	231.00	か所			
	ガス圧接	D32-D32	264.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	梁貫通孔補強筋	ダイヤル程度	1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	地上部鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	17.70	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	56.50	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	1.60	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.80	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	4.60	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	51.50	t			
	溶接閉鎖型鉄筋	SD295A D13 角型	8.70	t			
	鉄筋加工組立	一般	128.00	t			
	鉄筋加工組立	溶接閉鎖型	8.70	t			
	鉄筋運搬費	4t車	136.00	t			
	スクラップ控除		▲ 3.60	t			
	ガス圧接	D22-D22	132.00	か所			
	ガス圧接	D25-D25	1792.00	か所			
	梁貫通孔補強筋	ダイヤレン程度	1.00	式			
	鉄筋錆止め塗装		0.10	t			
	溶接金網	RC浮き床 φ 6-150x150	180.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	溶接金網	押えCON内 φ6-100x100	117.00	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
	H形鋼	SS400 H-200x100x5.5x8	2.67	t			
	H形鋼	SS400 H-125x125x6.5x9	0.99	t			
	H形鋼	SN400B H-200x100x5.5x8	0.30	t			
	H形鋼	SN400B H-200x200x8x12	4.74	t			
	H形鋼	SN400B H-250x250x9x14	1.48	t			
	構造用鋼管	STK400 ○-34.0x2.3	0.04	t			
	構造用鋼管	STK400 ○-42.7x3.2	0.18	t			
	構造用鋼管	STK400 ○-48.6x2.3	0.07	t			
	構造用鋼管	STK400 ○-114.3x6.0	0.09	t			
	構造用鋼管	STK400 ○-165.2x5.0	0.18	t			
	溝形鋼	SS400 [-100x50x5x7.5	0.29	t			
	溝形鋼	SS400 [-125x65x6x8	2.11	t			
	溝形鋼	SS400 [-150x75x6.5x10	1.05	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-30x30x3	0.03	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-50x50x4	0.02	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-65x65x6	0.47	t			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	等辺山形鋼	SS400 L-75x75x6	0.65	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100x100x2.3	1.57	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	5.58	t			
	平鋼	SS400 FB-9x60	0.07	t			
	丸鋼	SS400 RB-13	0.04	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.08	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.10	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.90	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.15	t			
	鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.02	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.06	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-9	0.13	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.41	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-16	0.05	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-22	0.10	t			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M16x40	139.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M16x45	348.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M16x50	112.00	本			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	溶融亜鉛メッキ 六角高力ボルト	F8T HTB-M16x40	171.00	本			
	溶融亜鉛メッキ 六角高力ボルト	F8T HTB-M16x50	8.00	本			
	溶融亜鉛メッキ 六角高力ボルト	F8T HTB-M22x55	33.00	本			
	溶融亜鉛メッキ 六角高力ボルト	F8T HTB-M22x60	116.00	本			
	溶融亜鉛メッキ 六角高力ボルト	F8T HTB-M22x65	92.00	本			
	アンカーボルト	SS400 AB-M12	36.00	本			
	アンカーボルト	SS400 AB-M16	179.00	本			
	アンカーボルト	SS400 AB-M19x600	20.00	本			
	アンカーボルト	SNR490B AB-M16x640	36.00	本			
	工場製作費		23.47	t			
	工場溶接費	スリ肉6mm換算	454.00	m			
	錆止塗装費	JIS K 5674 2回塗り	731.00	m2			
	溶融亜鉛メッキ費		7.70	t			
	現場工事費	高力ボルト本締め 60本/t	23.47	t			
	現場建方費		23.47	t			
	鉄骨運搬費		23.47	t			
	スクラップ控除		▲ 0.79	t			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	アンカーボルト埋込手間	M12	36.00	本			
	アンカーボルト埋込手間	M16	215.00	本			
	アンカーボルト埋込手間	M19	20.00	本			
	スタッドボルト	SB-16φ H80	80.00	本			
	ベースモルタル	t30 280x280	5.00	か所			
	ベースモルタル	t30 360x360	3.00	か所			
	ベースモルタル	t30 180x360	3.00	か所			
	ベースモルタル	t30 300x300	2.00	か所			
	ブレース	JIS規格品 TB付 RB-M9 L2500	20.00	本			
	ブレース	JIS規格品 TB付 RB-M16 L2500	4.00	本			
	ブレース	JIS規格品 TB付 RB-M16 L3000	4.00	本			
	ブレース	JIS規格品 TB付 RB-M24 L3000	12.00	本			
	ブレース	JIS規格品 TB付 RB-M24 L4000	4.00	本			
	カーテンウォール受け鉄骨	支柱:□-150x100x9、受アングルL-175x175x12 S.PL-16、R.PL-9	6.80	t			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	地下部穴あきPC板						
	穴あきPC板	t=150 (361m2) t=200 (271m2)	1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	地上部穴あきPC板						
	穴あきPC板	t=135 (479m2) t=150 (432m2)	1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
8	PC緊張工事						
	PC緊張		1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	既製コンクリート工事						
	(外部)						
	設備置場防音壁 吸音パネル	t=50 軽量コンクリートパネル	69.80	m ²			
		取付金物共 スズカライト同等					
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	防水工事						
	(外部)						
	屋根 アスファルト露出断熱防水	平面 D-1 絶縁・ストライプ [°] 工法	852.00	m ²			
		防湿層付断熱材t35 保護塗装共					
	屋根 アスファルト露出断熱防水	立上り面 D-1 絶縁・ストライプ [°] 工法	127.00	m ²			
	設備置場 アスファルト断熱防水	平面 BI-1 絶縁・ストライプ [°] 工法	120.00	m ²			
		防湿層付断熱材t35 絶縁クロス					
	設備置場 アスファルト露出断熱防水	立上り面 BI-1 絶縁・ストライプ [°] 工法	47.10	m ²			
	屋根 脱気管	ステンレス製	14.00	か所			
	屋根 端部防水押え金物	シーリング [°] 共	324.00	m			
	屋根 伸縮目地	W25xH80 既製品	128.00	m			
	ハト小屋屋根 塗膜防水	天端 X-2	4.50	m ²			
	ハト小屋屋根 塗膜防水	見付 X-2	0.90	m ²			
	設備基礎 塗膜防水	天端 X-2	33.30	m ²			
	設備基礎 塗膜防水	見付 X-2	13.80	m ²			
	立上りアコ [°] 部 塗膜防水	X-2	16.30	m ²			
	パラペット内壁 塗膜防水	X-2	3.50	m ²			
	打継目地シーリング [°]	20x10 変成シリコン系(MS-2)	262.00	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	誘発目地シーリング*	20x10 変成シリコン系(MS-2)	199.00	m			
	化粧目地シーリング*	20x10 変成シリコン系(MS-2)	210.00	m			
	金物取合シーリング*	10x10 変成シリコン系(MS-2)	58.00	m			
	建具廻りシーリング*	15x10 変成シリコン系(MS-2)	357.00	m			
	(内部)						
	地下ピット ケイ酸質透水性塗布防水	平面	682.00	m ²			
	地下ピット ケイ酸質透水性塗布防水	立上り面	1579.00	m ²			
	設備基礎 塗膜防水	天端 X-2	1.40	m ²			
	設備基礎 塗膜防水	見付 X-2	0.60	m ²			
	水廻りシーリング*	10x10 シリコン系(SR-1)	93.50	m			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	石工事						
	(外部)						
	定礎石	インパ°ラブラック 本磨き 御影石 600x400×20	1.00	か所			
		彫込み文字					
	(内部)						
	1F男子便所 汚垂石	インパ°ラブラック 本磨き t=20 2460x550	1.00	か所			
	1F男子便所 汚垂石	インパ°ラブラック 本磨き t=20 2780x550	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	タイル工事						
	(外部)						
	階段段部 磁器質役物タイル	150x60 無釉	4.80	m			
		LIXIL 新階段タイル同等					
	(内部)						
	床 磁器質タイル(A)	ABC商会 STUDIO同等 無釉	194.00	m ²			
	点字ブロック	LIXIL 視覚障害者用床タイル同等 300角 線状	17.00	枚			
	点字ブロック	LIXIL 視覚障害者用床タイル同等 300角 点状	16.00	枚			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	木工事						
	木製巾木	杉 H=60	269.00	m			
	木製巾木(ササラ)	杉 H=60	10.60	m			
	腰壁 杉板	t=12.5 H=900 腰見切共	28.20	m			
	腰壁(子育てフリースクエア) 杉板	t=12.5 H=500~800 上部波型	6.20	m			
	ロビー吹抜 天井木製ルーバー	準不燃木材 45x90 @200 コーナーR処理	66.90	m ²			
	ステージ 上り框		9.00	m			
	子育てフリースクエア 上り框	集成材 100x150 曲面加工	4.80	m			
	楽屋・スタッフルーム 上り框	集成材 100x100	6.30	m			
	階段(1) 笠木	集成材 W=200	2.80	m			
	ロビー吹抜 格子手摺	準不燃木材 90x45 @100 H=2000	14.60	m			
	操作ステージ 木製笠木	杉 144x25	10.30	m			
	楽屋 壁見切枠	集成材 130x25 H=2400	2.00	か所			
	WD-A1 木製三方枠	W1840xH2100 米榿 300x25程度	1.00	か所			
	タタミ寄		10.20	m			
	ボード寄		8.20	m			
	床 縁甲板		2.60	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	金属工事						
	(外部)						
	パラペット笠木	W250 アルミ既製品 電解二次着色	120.00	m			
	パラペット笠木コーナー役物	W250 L500+500 アルミ既製品 電解二次着色	10.00	か所			
	屋根立上り 水切金物	ABC商会 アルウイトラ W-140同等 アルミ既製品 電解二次着色	28.90	m			
	階段屋根 軒先金物	ABC商会 アルウイトラ TA-75同等 アルミ既製品 電解二次着色	29.20	m			
	ルーフドレイン	φ150 縦型 鋳鉄製 アスファルト防水用	1.00	か所			
	ルーフドレイン	φ150 横引型 鋳鉄製 アスファルト防水用	12.00	か所			
	風除室庇 縦樋	φ60 アルミ製	3.00	m			
	縦樋	φ150 カラー硬質塩ビ管 掴み金物共	72.00	m			
	縦樋	150A SGP管 掴み金物共	8.50	m			
	縦樋 防露巻き	150A	8.50	m			
	養生管	175A H1200 3か所 SGP管 掴み金物共	3.60	m			
	風除室庇 アルミハニカムパネル	t104 15200x4000 幕板・軒樋・落し口・取付金物共	1.00	か所			
		照明+配管埋込み 神鋼ノース同等					
	タラップ	W400 H6000 背カゴ付 ステンレス製 HL	1.00	か所			
		手摺: φ48.6x2.3 踏み: φ21.7x2.3 @300					
		ブラケット:FB-9x90 @1200					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	小庇	W1800xD600 アルミ既製品 支持アーム式	1.00	か所			
		ABC商会 インターパーサー CAN同等					
	小庇	W3200xD900 アルミ既製品 支持アーム式	1.00	か所			
		ABC商会 インターパーサー CAN同等					
	設備置場 目隠しルーバー	H2955 アルミルーバー	23.60	m			
		ABC商会 プリンカースBLW-100同等 取付金物共					
	プラットフォーム カーストップ下地金物	[-100x50x5x7.5 溶融亜鉛メッキ FB-9x120 溶融亜鉛メッキ	4.00	m			
		L-50x50x6 L350 @600埋込み 2-UE焼付塗装					
	搬入スロープ 手摺	H900程度 直 ステンレス製 HL	1.80	m			
	搬入スロープ 手摺	H900程度 斜め ステンレス製 HL	9.50	m			
	軽量鉄骨天井下地	25形	20.90	m ²			
	軽鉄天井下地 振止め補強	仕様A H \geq 1500	20.90	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	カーテン・ブラインドボックス	スチール t=1.6加工 糸巾-300程度 (L型)	5.60	m			
	カーテン・ブラインドボックス	スチール t=1.6加工 糸巾-400程度 (コ型)	40.20	m			
	サッシ-間仕切見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-400程度	6.40	m			
	ロビー・ホワイエ 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=3000	2.00	か所			
	フロント・管理室 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=3000	1.00	か所			
	1F男女便所 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=2600	4.00	か所			
	子育てフリースクエア 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=2800	1.00	か所			
	倉庫(1) 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=2800	1.00	か所			
	2F男女便所 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=2600	4.00	か所			
	1F便所前室 開口三方枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 W1200xH2300	1.00	か所			
	1F男女便所 開口三方枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 W800xH2100	2.00	か所			
	2F男女便所 開口二方枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 W900xH2100	2.00	か所			
	ロビー吹抜 手摺下スチールパネル	t=1.6加工 糸巾-250程度	14.40	m			
	ロビー吹抜 見付スチールパネル	t=1.6加工 糸巾-1100程度	14.20	m			
	ロビー吹抜 手摺補強鉄骨	PL-9x125+L-125x90x9+ L-100x100x7打込	14.40	m			
	ロビー吹抜 ステンレス手摺	(※強化ガラスは別計上) 笠木:SUS-φ38x2.0 H=1040	14.40	m			
	風除室 防護柵	SUS HL W950xH750	4.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ステンレス巾木	H=60	87.90	m			
	ライニング甲板	SUS t=1.5 W=120	6.30	m			
	ステンレス床見切	W=40	5.20	m			
	階段ノンスリップ	SUS製 W=40 ゴムタイヤ付	41.60	m			
	流し台周囲 壁見切	アルミ既製品	13.80	m			
	操作ステージ 手摺	H=450	10.30	m			
	床下点検口	カネソウ MSEM600同等 SUS枠 600角 防臭・防水型	5.00	か所			
	地下ピット 点検用タラップ	SUS 19φ W=400	25.00	か所			
	多目的ホール 飾り壁	スチールt=2.3 メラミン焼付塗装 Y型 H=7000程度(上部R付) 下地共	10.00	か所			
	多目的ホール(操作ステージ) 飾り壁	スチールt=2.3 メラミン焼付塗装 H=3200程度(上部R付) 下地共	2.00	か所			
	多目的ホール スピーカー用サランネット	壁用 W1172xH3000 枠共	2.00	か所			
	多目的ホール スピーカー用サランネット	天井用 600x800 枠共	4.00	か所			
	多目的ホールキャットウォーク 床エキスパント'メタル	SUS製 W=900	27.10	m			
	多目的ホールブドウ棚 点検用タラップ	背カゴ付 H=6000(舞台床面ヨリ)	1.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	操作ステージ スチール手摺	FB-12x75 H=400	10.30	m			
	多目的ホール 天井貫通金物	φ 50	8.00	か所			
	多目的ホール 螺旋階段	φ 1725 H=6650(32段) 手摺共	1.00	基			
	ピクチャーレール		16.60	m			
	軽量鉄骨壁下地	薄形LGS (RC壁面)	537.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @300	695.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450	173.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	90形 @450	840.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	90形 @450 ライニング	32.50	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	100形 @450	771.00	m ²			
	軽鉄壁開口補強	65形	109.00	m			
	軽鉄壁開口補強	90形	188.00	m			
	軽鉄壁開口補強	100形	91.40	m			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @225 直貼用	158.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直貼用	316.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360 捨貼用	599.00	m ²			
	軽量鉄骨下り天井下地	H=150～400	141.00	m			
	軽量鉄骨下り天井下地	H=300～1000	10.30	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽量鉄骨下り天井下地	H=750	28.80	m			
	フロントカウンター上部 軽量鉄骨下り天井下地	W750xH500	9.70	m			
	軽鉄天井下地 振止め補強	仕様A(防振) H \geq 1500	93.40	m ²			
	軽鉄天井下地 振止め補強	仕様B H \geq 1500	351.00	m ²			
	軽鉄天井下地 振止め補強	仕様B(防振) H \geq 1500	55.40	m ²			
	軽鉄天井下地 振止め補強	仕様D	178.00	m ²			
	軽鉄天井下地 振止め補強	段違い部分(斜め補強@2700)	88.00	m			
	天井点検口	ナカ工業 ハイハッチSE同等 一般仕様 450角	125.00	か所			
	天井点検口	ナカ工業 ハイハッチAT同等 AT仕様 450角	10.00	か所			
	ステージ上部 タラップ	4段	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
15	左官工事						
	(外部)						
	屋根平面 コンクリート金鋳	仕上	117.00	m ²			
	屋根平面 コンクリート金鋳	防水下	972.00	m ²			
	ハト小屋屋根天端 コンクリート金鋳	防水下	4.50	m ²			
	設備基礎天端 コンクリート金鋳	防水下	33.30	m ²			
	立上りアゴ部天端 コンクリート金鋳	W150 防水下	54.20	m			
	ステージ搬入口床 コンクリート金鋳	塗床下	18.10	m ²			
	プラットフォーム床 コンクリート金鋳	塗床下	5.10	m ²			
	搬入用スロープ床 コンクリート刷毛引き	仕上	20.30	m ²			
	床 モルタル塗り	タイル下	0.10	m ²			
	排水溝 防水モルタル塗り	W200	18.30	m			
	屋根立上り 入隅モルタル		293.00	m			
	枠周囲 防水モルタル詰		253.00	m			
	屋根立上り 打放し面補修	防水下	174.00	m ²			
	巾木 打放し面補修	素地	30.90	m ²			
	外壁 打放し面補修	吹付下	711.00	m ²			
	ハト小屋屋根見付 打放し面補修	H150 防水下	6.00	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	設備基礎見付 打放し面補修	H150 防水下	33.60	m			
	設備基礎見付 打放し面補修	H200 防水下	44.00	m			
	立上りアゴ部見付 打放し面補修	H150 防水下	54.20	m			
	パラペット内壁 打放し面補修	防水下	3.50	m ²			
	プラットフォーム階段踏面蹴込 打放し面補修	塗床下	1.90	m ²			
	軒天 打放し面補修	吹付下	38.70	m ²			
	梁型 打放し面補修	吹付下	5.10	m ²			
	階段踏面蹴込 打放し面補修	素地	3.90	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床 コンクリート金鍍	塗膜防水下	682.00	m ²			
	床 コンクリート金鍍	塗床下	55.90	m ²			
	床 コンクリート金鍍	貼物下	521.00	m ²			
	床 コンクリート金鍍	二重床下	418.00	m ²			
	設備基礎天端 コンクリート金鍍	塗膜防水下	1.40	m ²			
	床 モルタル塗り	タイル下	194.00	m ²			
	床 モルタル塗り	貼物下	6.60	m ²			
	踏面・蹴込 モルタル塗り	貼物下	15.50	m ²			
	枠周囲 モルタル詰		79.20	m			
	壁 打放し面補修	塗装下	6.80	m ²			
	設備基礎立上り 打放し面補修	塗膜防水下	0.60	m ²			
	地下ピット壁 打放し面補修	塗膜防水下	1579.00	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
16	木製建具工事						
		特記なき限り、 附属金物・取付運搬費共とする。					
	WD-A1 引分けフラッシュ戸	W1840xH2100 有孔合板 見込40	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
		特記なき限り、外部建具:B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3					
		水密性:W-4 断熱性:H-5 見込70 表面処理:アルマイト(ステンカラー)					
		網戸:合成樹脂製(黒) オペレーター:電動・隠蔽式					
		アルミ水切・附属金物共 取付運搬費共とする。					
	AW-A1 引違い窓	W1600xH1450 SAT仕様(遮音性:T-2) 網戸付	1.00	か所			
	AW-A2 ランマ排煙窓付2連引違い窓	W3370xH1950 網戸・オペレーター装置共	1.00	か所			
	AW-A3 3連引違い窓	W4820xH1750 網戸付	2.00	か所			
	AW-A4 3連引違い窓	W5120xH1750 網戸付	2.00	か所			
	AW-A5 縦滑り出し窓	W800xH1450 SAT仕様(遮音性:T-2) 網戸付	2.00	か所			
	AW-A6 ランマ排煙窓付FIX窓	W1325xH2850 オペレーター装置共	1.00	か所			
	AW-A7 2連片開き窓	W1900xH2850	1.00	か所			
	AW-A8 5連FIX窓	W4820xH2850	1.00	か所			
	AW-A9 5連片開き窓	W4820xH2850	1.00	か所			
	AG-A1 固定ガラリ	W1800xH600 ダクト接続フランジ・防鳥網共	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	鋼製建具						
		特記なき限り、外部建具:C種 耐風圧性:S-6 気密性:A-4					
		水密性:W-5 見込40 簡易気密型ドア:耐風圧性:S-6					
		防音ドア:遮音性:T-4 扉部SUS沓摺・附属金物共					
		取付運搬費共とする。					
	SD-A1 片開きフラッシュ戸	W800xH2100 SAT仕様	1.00	か所			
	SD-A2 額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100	1.00	か所			
	SD-A3 ガリ入片開きフラッシュ戸	W900xH2100 PAT仕様(遮音性:T-2) グラスウール充填	3.00	か所			
	SD-A4 片開きフラッシュ戸	W800xH1500 PAT仕様(遮音性:T-3) グラスウール充填	1.00	か所			
	SD-A4 片開きフラッシュ戸	W800xH1500 PAT仕様(遮音性:T-3) グラスウール充填	1.00	か所			
		庇一体枠					
	SD-A5 ガリ・額入親子開きフラッシュ戸	W1200xH2100 グラスウール充填	1.00	か所			
	SD-A6 両開きフラッシュ戸	W1800xH2160 見込50 扉下ゼロタイト グラスウール充填	3.00	か所			
		PAT仕様(遮音性:T-2)					
	SD-A7 ガリ入両開きフラッシュ戸	W1600xH2100 見込50 扉下ゼロタイト グラスウール充填	1.00	か所			
		PAT仕様(遮音性:T-2)					
	SD-A8 両開きフラッシュ戸	W1800xH2160 扉下ゼロタイト グラスウール充填	2.00	か所			
		PAT仕様(遮音性:T-4)					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SD-A9 ガリ入両開きフラッシュ戸	W1800xH2100	1.00	か所			
	SD-A10 額入両開きフラッシュ戸	W1600xH2100 SAT仕様(遮音性:T-2) グラスウール充填	2.00	か所			
	SD-A11 両開きフラッシュ戸	W1600xH2100 見込50 扉下ゼロタイト グラスウール充填	2.00	か所			
		PAT仕様(遮音性:T-3)					
	SD-A12 ガリ入両開きフラッシュ戸	W1700xH2100 特定防火設備 電気錠共	1.00	か所			
	SD-A13 ランマFIX窓付両開きフラッシュ戸	W1800xH2100+600 SAT仕様(遮音性:T-2) グラスウール充填	1.00	か所			
		庇一体枠					
	SD-A14 両開きフラッシュ戸	W2400xH2500 見込50 扉下ゼロタイト グラスウール充填	1.00	か所			
		PAT仕様(遮音性:T-3)					
	SD-A15 両開きフラッシュ戸	W2400xH2500 見込50 扉下ゼロタイト グラスウール充填	1.00	か所			
		PAT仕様(遮音性:T-3)					
	SD-A16 両開きフラッシュ戸	W1700xH2100 見込50 扉下ゼロタイト グラスウール充填	1.00	か所			
		PAT仕様(遮音性:T-2) 電気錠共					
	SD-A17 片開き点検扉	W600xH1000 見込30 SAT仕様 グラスウール充填	3.00	か所			
	SD-A18 片開きフラッシュ戸	W600xH800 SAT仕様 グラスウール充填	2.00	か所			
	SD-A19 2連両開き点検扉	W3565xH2000 見込30	1.00	か所			
	SD-A20 片開き点検扉	W450xH1000 見込30 SAT仕様 グラスウール充填	2.00	か所			
	SW-A1 FIX窓	W600xH1100 枠見込100 遮音性:T-4	1.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SW-A2 FIX窓	W600xH1100 枠見込100 遮音性:T-4	1.00	か所			
	SW-A3 2段3連FIX窓	W2810xH2060 枠見込150	1.00	か所			
	SW-A4 4連FIX窓	W3965xH2660 枠見込150	1.00	か所			
	SG-A1 固定カ'リ	W4890xH300	1.00	か所			
	SG-A2 固定カ'リ	W2605xH300	1.00	か所			
	SG-A3 固定カ'リ	W6385xH300	1.00	か所			
	取付調整運搬費		1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	軽量鋼製建具						
		特記なき限り、見込40 簡易気密型ドア:気密性:A-3					
		溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 SUS沓摺共 附属金物・取付運搬費共とする。					
	LSD-A1 額入片引きフラッシュ戸	W900xH2100	2.00	か所			
	LSD-A2 額入片引きフラッシュ戸	W1000xH2100	2.00	か所			
	LSD-A3 ガラリ・額入片引きフラッシュ戸	W900xH2100	2.00	か所			
	LSD-A4 ガラリ・額入片引きフラッシュ戸	W900xH2100 キックプレート:SUS1.0 H300共	2.00	か所			
	LSD-A5 額入片引きフラッシュ戸	W1200xH2100	1.00	か所			
	LSD-A6 欄間FIX窓付4枚額入引分けフラッシュ戸	W3900xH2960	1.00	か所			
	LSD-A7 ガラリ・額入片引きフラッシュ戸	W700xH2100	2.00	か所			
	LSD-A8 欄間FIX窓付額入片引きフラッシュ戸	W900xH2960	1.00	か所			
	取付調整運搬費		1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	ステンレス製建具						
		特記なき限り、見込130 ステンレス製 HL 普通曲げ					
		附属金物・取付運搬費共とする。					
	STD-A1 両袖FIX窓付引分け自動ドア	W5800xH2970 火報連動開放装置・エンジン装置共	1.00	か所			
		予備電源ユニット共					
	STD-A2 両袖FIX窓付引分け自動ドア	W3800xH2770 火報連動開放装置・エンジン装置共	1.00	か所			
		予備電源ユニット共					
	STD-A3 親子開き框戸	W1200xH2325 見込40 額縁・SUS沓摺共	1.00	か所			
		SAT仕様(遮音性:T-2) グラスウール充填					
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	スライディングウォール						
	SLW-1 スライディングウォール	W5940xH2735 パネル6枚 スチールパネル焼付塗装(PBt9.5下地)	1.00	か所			
		見込67 グラスウォール充填 小松ウォール:HS-60GS程度 附属金物・取付運搬費共					
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	ガラス工事						
	フロートガラス	t=5 2.18㎡以下	1.10	㎡			
	フロートガラス	t=6 2.18㎡以下	5.30	㎡			
	フロートガラス	t=8 4.45㎡以下	10.10	㎡			
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下	3.10	㎡			
	合わせガラス	FL4+遮音フィルム+FL4 2.00㎡以下	1.30	㎡			
	強化ガラス	t=5 2.00㎡以下	1.40	㎡			
	強化ガラス	t=5 4.00㎡以下	25.60	㎡			
	複層ガラス	FL5+A6+網入型板6.8 2.00㎡以下	36.30	㎡			
	複層ガラス	FL6+A12+FL6 2.00㎡以下	33.60	㎡			
	複層ガラス	FL6+A12+FL6 4.00㎡以下	53.80	㎡			
	Low-E複層ガラス	FL3+A6+FL3 2.00㎡以下	45.30	㎡			
	Low-E複層ガラス	FL3+A6+FL3 4.00㎡以下	34.20	㎡			
	型板ガラス	t=4 W150xH300	7.00	枚			
	型板ガラス	t=4 W150xH1800	6.00	枚			
	型板ガラス	t=4 φ 200	7.00	枚			
	型板ガラス	t=4 φ 350	7.00	枚			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	型板ガラス	t=4 φ500	7.00	枚			
	飛散防止フィルム		45.00	m ²			
	衝突防止マーク	両面張 ステンレス製 φ30	25.00	か所			
	ガラス押えシーリング	片面 4x4 シリコン系	73.70	m			
	ガラス押えシーリング	片面 5x5 シリコン系	86.00	m			
	ガラス押えシーリング	片面 6x6 シリコン系	22.60	m			
	ガラス押えシーリング	片面 8x8 シリコン系	35.70	m			
	ガラス押えシーリング	片面 複層ガラス用 10x10以上 シリコン系	670.00	m			
	清掃費		256.00	m ²			
	ロビー吹抜 ガラス手摺	(SUS手摺は別計) t=12 H=1200 ガラス留め共	14.60	m			
	ロビー吹抜 飛散防止フィルム	グラデーション	15.20	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
19	塗装工事						
	(外部)						
	外壁 透湿弾性タイルRE	ゆず肌 シロン系 コンクリート面	717.00	m ²			
	軒天 アクリルシン吹付	コンクリート面	38.70	m ²			
	軒天 AEP塗	ケイカル板面	20.90	m ²			
	SOP塗	鋼製建具面	49.50	m ²			
	2-UE塗	鋼製建具面	3.50	m ²			
	(内部)						
	壁 内装薄塗材E	PB面	643.00	m ²			
	壁 AEP塗	コンクリート面	6.80	m ²			
	壁 AEP塗	PB面	325.00	m ²			
	壁 AEP塗	ケイカル面	470.00	m ²			
	壁 AEP塗	ガラスロック面	36.50	m ²			
	天井 AEP塗	PB面	91.90	m ²			
	天井 AEP塗	ガラスロック面	208.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SOP塗	鉄骨面	671.00	m ²			
	SOP塗	鉄部	43.60	m ²			
	SOP塗	鋼製建具面	183.00	m ²			
	SOP塗	鉄部細物 糸巾-300以下	69.20	m			
	SOP塗	木部細物 糸巾-300以下	4.80	m			
	ウレタン塗装	木部細物 糸巾-100程度	298.00	m			
	ウレタン塗装	木部細物 糸巾-200程度	6.30	m			
	ウレタン塗装	木部細物 糸巾-250程度	17.90	m			
	ウレタン塗装	木部細物 糸巾-300程度	978.00	m			
	ウレタン塗装	木製建具面	10.00	m ²			
	ウレタン塗装	突板化粧合板	47.40	m ²			
	建具 UC塗	木板面	46.00	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床 防塵塗装		55.90	m ²			
	床 長尺塩ビシート(B)	ニュースタンロート [®] 、SRG同等 t=2	106.00	m ²			
	床 長尺塩ビシート(C)	フロアリュームラティス同等 t=2	277.00	m ²			
	床 ホモジニアス系塩ビタイル	シガクイン同等 t=3	148.00	m ²			
	踏面・蹴込 ホモジニアス系塩ビタイル	シガクイン同等 t=3	15.50	m ²			単価代価-11号
	床 視覚障害者用単層ビニル床タイル	t=7 300x300	20.00	枚			
	床 タイルカーペット	t=6.5	108.00	m ²			
	床 コルクタイル	t=4	27.20	m ²			
	床 OAフロア	H=100	55.90	m ²			
	床 ユニットフロア	H=150	27.20	m ²			
	床 ユニットフロア	H=200 高遮音仕様	189.00	m ²			
	床 ユニットフロア	H=635 高遮音仕様	128.00	m ²			
	階段 ユニットフロア	H=200~635 高遮音仕様 W=250x2段 L=1900	1.00	か所			
	床 ユニットフロア	H=635	41.40	m ²			
	床 ユニットフロア	H=735(タタミ下)	15.10	m ²			
	床 ユニットフロア	H=735(縁甲板下)	2.60	m ²			
	床 ユニットフロア	H=0~635 (スロープ)	14.40	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	床 積層フローリング	t=15	318.00	m ²			
	床 畳敷き	一帖物	9.00	枚			
	ソフト巾木	H=60	264.00	m			
	ソフト巾木	ササラ	2.00	m			
	壁 無機質壁紙		411.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 素地(見隠れ・フコロ)	375.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5+9.5 素地(見隠れ・フコロ)	97.70	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5+12.5 素地(見隠れ・フコロ)	651.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 継目処理	307.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5+9.5 継目処理	728.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t=15+15 継目処理	54.60	m ²			単価代価-13号
	壁 強化石膏ボード	t=12.5 継目処理	166.00	m ²			単価代価-14号
	壁 強化石膏ボード	t=12.5 継目処理 PBt9.5捨貼共	87.30	m ²			単価代価-15号
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 素地(見隠れ・フコロ)	395.00	m ²			
	壁 有孔ケイ酸カルシウム板	t=8 塗装下地	470.00	m ²			
	壁 寒冷紗裏貼		470.00	m ²			
	壁 化粧ケイ酸カルシウム板	t=6 目地シーリング共	295.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	158.00	m ²			
	天井 石膏ボード	t=12.5+9.5 塗装下地	91.90	m ²			
	天井 岩綿吸音板	t=9 PB t=9.5捨貼共	621.00	m ²			
	天井 岩綿吸音板	t=9 PB t=12.5捨貼共	9.10	m ²			
	風除室天井 耐湿岩綿吸音板	t=9 耐水PBt=9.5捨貼共	11.30	m ²			
	多目的ホール天井 ガラスロック	t=5	8.70	m ²			
	下り天井 ガラスロック	t=5	30.10	m ²			
	多目的ホール天井 ガラスロック	t=5 曲面加工	169.00	m ²			
	多目的ホール飾り壁 ガラスロック	t=5	36.50	m ²			
	下り天井 タイルシート	(フロント垂れ壁)	17.00	m ²			
	下り天井 石膏ボード	t=12.5 継目処理	20.70	m ²			
	下り天井 曲面ボード	タイガーガラスロックt5同等 継目処理	1.40	m ²			
	音楽スタジオ前室 浮壁	塗装下地 PB t=15+15+15 GWt=50充填共	80.80	m ²			単価代価-16号
	音楽スタジオ 浮壁	見え隠れ PB t=15+15+15 GWt=50充填共	30.40	m ²			単価代価-17号
	音楽スタジオ 浮天井	見え隠れ PB t=15+15+15 GWt=50充填共	46.30	m ²			単価代価-17号
	多目的ホール壁 ガラスウールボード	表面材:化粧クロス t=25 (80kg/m3)	56.10	m ²			
	壁 ガラスウールマット	t=50 ガラスクロス押エ	2.60	m ²			
	天井 ガラスウールマット	t=50 ガラスクロス押エ	3.20	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	天井 グラスウールマット	t=100 ガラスクロス押エ	365.00	m ²			
	壁 グラスウール	t=25	473.00	m ²			
	壁 グラスウール充填	t=50	1915.00	m ²			
	天井 グラスウール敷込	t=50	145.00	m ²			
	外壁面断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム t=25	875.00	m ²			
	スラブ下断熱材吹付	硬質ウレタンフォーム t=25	348.00	m ²			
	RC浮き床 発泡ポリスチレン板	t=50	194.00	m ²			
	地下ピット天井 発泡ポリスチレン板	t=30	677.00	m ²			
	天井廻縁	塩ビ製	754.00	m			
	下り天井見切縁	塩ビ製	70.80	m			
	PB面出隅処理		210.00	m			
	ポート壁 クラック防止目地		121.00	m			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	造作家具						
	フロント・管理室 受付カウンター	W2700xD600xH750	1.00	か所			
	フロント・管理室 受付カウンター	W5200xD600xH750 一部R付	1.00	か所			
	サテライト図書室 書架A	W2726xD300xH1200	8.00	か所			
	子育てフリースクエア 書架B	W3226xD400xH800	1.00	か所			
	サテライト図書室 CPUデスク	W5050xD700xH700	1.00	か所			
	楽屋 CPUデスク	W4270xD700xH700	1.00	か所			
	倉庫(1) 収納棚(団体用)	W3500+3000xD900xH1905	1.00	か所			
	キッチンスタジオ 調理実習台	講師用 W2400xD700xH800	1.00	か所			
	キッチンスタジオ 教示ミラー	2445x920	1.00	か所			
	キッチンスタジオ 調理実習台	生徒用 W2100xD900xH800	4.00	か所			
	キッチンスタジオ 壁面調理台	W5480xD600xH900	1.00	か所			
	キッチンスタジオ インフォメーション書架B	W1658xD500xH1000	1.00	か所			
	会議室2 インフォメーション書架B	W3940xD500xH1000	1.00	か所			
	操作ステージ 平台	MDF t=40 10274x600	1.00	か所			
	2F女子便所 物置台	メラミンポストフォーム t=30 1600x350	1.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	洗面・鏡						
	1F男子便所 洗面カウンター	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=1660 地袋付	1.00	か所			
	1F女子便所 洗面カウンター	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=2600 地袋付	1.00	か所			
	2F男女便所 洗面カウンター	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=1650 地袋付	2.00	か所			
	ロビー・ホワイエ 洗面化粧台	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=850 地袋:ケントンパネル	1.00	か所			
	子育てフリースクエア 洗面化粧台	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=1000 地袋:ケントンパネル	1.00	か所			
	1F廊下 洗面化粧台	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=1050 地袋:ケントンパネル	1.00	か所			
	1F男子便所 化粧鏡	W1660xH1300 枠共	1.00	か所			
	1F女子便所 化粧鏡	W2600xH1300 枠共	1.00	か所			
	2F男女便所 化粧鏡	W1650xH1300 枠共	2.00	か所			
	1、2F多目的便所 化粧鏡	W500xH1200 枠共	2.00	か所			
	ロビー・ホワイエ 化粧鏡	W850xH1300 枠共	1.00	か所			
	子育てフリースクエア 化粧鏡	W1000xH1300 枠共	1.00	か所			
	1F廊下 化粧鏡	W1050xH1300 枠共	1.00	か所			
	楽屋 大型鏡	W4270xH1300	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	流し台						
	フロント・管理室 流し台	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1500	1.00	か所			
	フロント・管理室 吊戸棚	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1500	1.00	か所			
	フロント・管理室 水切棚	既製品 L=900 1段	1.00	か所			
	楽屋 流し台	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1800	1.00	か所			
	楽屋 吊戸棚	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1200	1.00	か所			
	楽屋 水切棚	既製品 L=900 1段	1.00	か所			
	スタッフルーム 流し台	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1200	1.00	か所			
	スタッフルーム 吊戸棚	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1200	1.00	か所			
	スタッフルーム 水切棚	既製品 L=900 1段	1.00	か所			
	給湯室 流し台	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1800	1.00	か所			
	給湯室 吊戸棚	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1200	1.00	か所			
	給湯室 水切棚	既製品 L=900 1段	1.00	か所			
	1FSK室 吊戸棚	W900xH500	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	白板・掲示板						
	風除室 掲示板	W2400xH900 枠共	2.00	か所			
	印刷室 掲示板	W1800xH900 枠共	1.00	か所			
	サテライト図書室 掲示板	W1800xH900 枠共	1.00	か所			
	サテライト図書室 掲示板	W1300xH900 枠共	1.00	か所			
	2F廊下 掲示板	W3600xH900 枠共	1.00	か所			
	会議室(学習室)1 ホワイトボード	W4000xH1200 下地補強共	1.00	か所			
	キッチンスタジオ ホワイトボード	W4000xH1200 下地補強共	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	カーテン・ブラインド						
	AW-A1 横型ブラインド	W1600xH1450 (建具寸法)	1.00	か所			
	AW-A2 横型ブラインド	W3390xH1950 (建具寸法)	1.00	か所			
	AW-A3 横型ブラインド	W4820xH1750 (建具寸法)	2.00	か所			
	AW-A4 横型ブラインド	W5120xH1750 (建具寸法)	2.00	か所			
	AW-A5 横型ブラインド	W800xH1450 (建具寸法)	2.00	か所			
	STD-A1(一部) 横型ブラインド	W1850xH2800	1.00	か所			
	AW-A7 遮光カーテン	SUS製カーテンレール(W)共 W2390xH2650 (建具寸法)	1.00	か所			
	AW-A8 遮光カーテン	SUS製カーテンレール(W)共 W4820xH2650 (建具寸法)	2.00	か所			
	SW-A3 遮光カーテン	SUS製カーテンレール(W)共 W2810xH1860 (建具寸法)	1.00	か所			
	授乳室 仕切用カーテン	天井付カーテンレール共(一部R付) L=2800 CH=2800	2.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	サイン						
	IN-01 受付表示	H120 t5 アクリル切文字 塗装仕上	1.00	か所			
	IN-02 総合案内表示	ご案内表示:スチール 焼付塗装 マップ部分:スチールパネル+インクジェットシート	1.00	か所			
		腰パネル:スチール 焼付塗装 表示パネル:スチールパネル+インクジェットシート					
		掲示板:スチールパンチング 焼付塗装 内部合板下地+発泡塩ビシート					
	IN-03 誘導表示	W300xH3000 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	1.00	か所			
	IN-04 フロア案内表示	W600xH2800 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	1.00	か所			
	IN-05 階数表示a	H120 t5 ステンレス切文字 PHL仕上	2.00	か所			
	IN-06 階数表示b	W250xH250 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	2.00	か所			
	IN-07 室名表示a	W300xH3000 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	3.00	か所			
	IN-08 室名表示b	W300xH3000 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	4.00	か所			
		在空表示:アクリルスライド式					
	IN-09 室名表示c	和文:H80(6文字) 英文:H40(20文字) ステンレス切文字t5	1.00	か所			
	IN-10 室名表示d	W200xH300 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	1.00	か所			
	IN-11 室名表示e	H22 塩ビシート切文字	12.00	か所			
	IN-12 ピロ外表示a	W300xH3000 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	2.00	か所			
	IN-13 ピロ外表示b	W200xH300 表示面:アクリル加工+インクジェットシート巻込み	2.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	舞台						
	多目的ホール 舞台装置工事		1.00	式			
	多目的ホール 舞台幕工事		1.00	式			
	多目的ホール 舞台音響工事		1.00	式			
	多目的ホール 舞台照明工事		1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
h	その他雑						
	(外部)						
	プラットフォーム カーstoffパー	D型ウォールガード同等 硬質ゴム:ムクタイプ° 100x100	4.00	m			
	(内部)						
	会議室(学習室)1 避難器具	D-101図参照 斎田産業 Hiスコター I 型同等	2.00	か所			
	1F多目的便所 折タミ式ベッド(大)	TOTO EWC520AS同等	1.00	か所			
	2F多目的便所 折タミ式ベッド(小)	TOTO YKA24同等	1.00	か所			
	便所 補助手摺	TOTO(T112CU2)同等 小便器用	2.00	か所			
	便所 補助手摺	TOTO(T112CL1S)同等 L型	18.00	か所			
	便所 補助手摺	TOTO(T112CP4)同等 手洗い用	4.00	か所			
	便所 補助手摺	TOTO(T112HPR7)同等 可動	2.00	か所			
	1f廊下スロープ° 壁付手摺	木製手摺φ32 ブラケット共	19.00	m			
	階段室 壁付手摺	ビニハントレールφ32 ブラケット共	28.80	m			
	1FSK室 モップ掛け	3連	1.00	か所			
	ステージ° 床下点検口	1200x600	2.00	か所			
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム t=19 W=120	26.10	m			
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム t=19 W=180	2.40	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A-2	学校給食センター						
1	直接仮設工事		1.00	式			
2	土工事		1.00	式			
3	コンクリート工事		1.00	式			
4	型枠工事		1.00	式			
5	鉄筋工事		1.00	式			
6	鉄骨工事		1.00	式			
7	既製コンクリート工事		1.00	式			
8	防水工事		1.00	式			
9	石工事		1.00	式			
10	タイル工事		1.00	式			
11	木工事		1.00	式			
12	屋根・外壁工事		1.00	式			
13	金属工事		1.00	式			
14	左官工事		1.00	式			
15	木製建具工事		1.00	式			
16	金属製建具工事		1.00	式			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	直接仮設工事						
	遣り方		1902.00	m ²			
	墨出し		2478.00	m ²			
	養生		2478.00	m ²			
	現寸型板		2478.00	m ²			
	地足場		1902.00	m ²			
	外部足場	枠組本足場 W900 12m未満 6ヶ月	1670.00	m ²			
	外部足場	脚立足場 1ヶ月	2.50	m ²			
	安全手摺	6ヶ月	267.00	m			
	内部足場	脚立足場 3ヶ月	2173.00	m ²			
	内部足場	H=6300 枠組棚足場 1ヶ月	195.00	m ²			
	内部階段足場	1ヶ月	110.00	m ²			
	災害防止	養生シート 6ヶ月	1670.00	m ²			
	清掃・後片付け		2478.00	m ²			
	竣工時清掃		2478.00	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	土工事						
	根切	壺布	4567.00	m3			
	床付		1830.00	m ²			
	埋戻し土	根切土使用	412.00	m3			
	建設発生土運搬		4155.00	m3			
	建設発生土処分		4155.00	m3			
	砕石	基礎下	183.00	m3			
	砕石	土間下	7.30	m3			
	土間下防湿シート	ポリエチレンフィルム t0.15	72.70	m ²			
	土間下断熱材	ポリスチレンフォーム t30	72.70	m ²			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	平板載荷試験		2.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	地下部コンクリート						
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S18	95.10	m3			
	基礎コンクリート	Fc24N/mm2 S15	1837.00	m3			
	シンターコンクリート	(厨房床) FC-18N/mm2 比重1.85	295.00	m3			
	コンクリート打手間	ポンプ車損料共	1.00	式			一式代価-3号
	構造体強度補正值	+6N	1837.00	m3			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	地上部コンクリート						
	躯体コンクリート	Fc24N/mm2 S18	265.00	m3			
	防水押えコンクリート	Fc18N/mm2 S18	27.20	m3			
	コンクリート打手間	ポンプ車損料共	1.00	式			一式代価-4号
	構造体強度補正值	+3N	265.00	m3			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	地下部型枠						
	普通合板型枠	基礎部	1841.00	m ²			
	打放合板型枠	B種 基礎部	2800.00	m ²			
	型枠運搬費	4t車	4641.00	m ²			
	止水板		187.00	m			単価代価-10号
	人通孔穴あけ	φ 600	75.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	地上部型枠						
	普通合板型枠	地上部	192.00	m ²			
	打放合板型枠	B種 地上部	471.00	m ²			
	型枠運搬費	4t車	663.00	m ²			
	打継目地		111.00	m			
	誘発目地		45.00	m			
	フラットデッキ	ハイデッキt1.2	691.00	m ²			
	デッキ流れ止め	H150	373.00	m			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	地下部鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	12.40	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	92.80	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	0.90	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	12.70	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	131.00	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	61.20	t			
	鉄筋加工組立	一般	299.00	t			
	鉄筋運搬費	4t車	299.00	t			
	スクラップ控除		▲ 8.40	t			
	ガス圧接	D19-D19	401.00	か所			
	ガス圧接	D22-D22	163.00	か所			
	ガス圧接	D25-D25	1143.00	か所			
	カートポスト基礎ひび割れ補強 溶接金網	φ 6-100x100	2.00	m ²			
	梁貫通孔補強筋	ダイヤレン程度	1.00	式			
	溶接金網	厨房床 φ 6-150x150	1456.00	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	地上部鉄筋						
	異形鉄筋	SD295A D10	11.10	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	22.40	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.10	t			
	異形鉄筋	SD345 D25	5.20	t			
	鉄筋加工組立	一般	37.20	t			
	鉄筋運搬費	4t車	37.20	t			
	スクラップ控除		▲ 1.00	t			
	溶接金網	押えCON内 φ 6-100x100	340.00	m ²			
	溶接金網	階段床 φ 6-100x100	37.90	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
6	鉄骨工事						
	H形鋼	SN400A H-100x100x6x8	0.70	t			
	H形鋼	SN400A H-125x125x6.5x9	0.78	t			
	H形鋼	SN400A H-150x150x7x10	6.82	t			
	H形鋼	SS400 H-175x175x7.5x11	0.79	t			
	H形鋼	SN400A H-200x200x8x12	6.60	t			
	H形鋼	SN400A H-250x250x9x14	2.78	t			
	H形鋼	SN400A H-200x100x5.5x8	10.70	t			
	H形鋼	SN400A H-250x125x6x9	3.19	t			
	H形鋼	SN400A H-300x150x6.5x9	3.63	t			
	H形鋼	SN400A H-400x200x8x13	6.13	t			
	H形鋼	SN400A H-294x200x8x12	2.94	t			
	H形鋼	SN400A H-340x250x9x14	35.41	t			
	H形鋼	SN400A H-390x300x10x16	11.38	t			
	H形鋼	SN400A H-440x300x11x18	8.06	t			
	H形鋼	SN400A H-488x300x11x18	5.08	t			
	H形鋼	SN400A H-588x300x12x20	6.68	t			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	H形鋼	SN400A H-594x302x14x23	2.20	t			
	H形鋼	SN400B H-400x200x8x13	4.49	t			
	H形鋼	SN400B H-500x200x10x16	15.01	t			
	H形鋼	SN400B H-340x250x9x14	4.72	t			
	H形鋼	SN400B H-390x300x10x16	10.90	t			
	H形鋼	SN400B H-488x300x11x18	55.33	t			
	H形鋼	SN400B H-588x300x12x20	12.63	t			
	H形鋼	SN400B H-700x300x13x24	26.47	t			
	コラム	BCR295 □-400x400x16	25.19	t			
	コラム	BCR295 □-400x400x19	49.59	t			
	角形鋼管	STKR400 □-100x100x3.2	1.45	t			
	溝形鋼	SS400 [-100x50x5x7.5	0.44	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-65x65x6	0.28	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-75x75x9	10.00	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x2.3	25.04	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 C-100x50x20x3.2	0.72	t			
	鋼板(切板)	SN400A PL-4.5	1.96	t			
	鋼板(切板)	SN400A PL-6	3.09	t			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	鋼板(切板)	SN400A PL-9	8.26	t			
	鋼板(切板)	SN400A PL-12	1.33	t			
	鋼板(切板)	SN400A PL-16	3.13	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-9	1.65	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-12	10.72	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-14	0.06	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-16	0.45	t			
	鋼板(切板)	SN400B PL-19	2.37	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-19	0.30	t			
	鋼板(切板)	SN490B PL-22	0.11	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-19	0.14	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-22	2.38	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-25	2.37	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-28	2.11	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-32	1.62	t			
	鋼板(切板)	SN490C PL-36	0.59	t			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M16x40	924.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M20x45	121.00	本			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	六角高力ボルト	F10T HTB-M20x50	562.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M20x55	2803.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M20x60	58.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M20x65	15.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M22x60	116.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M22x65	413.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M22x70	1595.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M22x75	1425.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M22x80	7155.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M22x90	599.00	本			
	六角高力ボルト	F10T HTB-M22x100	1165.00	本			
	溶融亜鉛メッキ 六角高力ボルト	F8T HTB-M16x40	366.00	本			
	溶融亜鉛メッキ 六角高力ボルト	F8T HTB-M22x55	21.00	本			
	溶融亜鉛メッキ 六角高力ボルト	F8T HTB-M22x60	250.00	本			
	中ボルト	M12x50	1460.00	本			
	アンカーボルト	SNR490B AB-M20x660	24.00	本			
	アンカーボルト	SNR490B AB-M24x720	82.00	本			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	工場製作費		381.00	t			
	工場溶接費	ス肉6mm換算	13766.00	m			
	錆止塗装費	JIS K 5674 2回塗り	7270.00	m2			
	溶融亜鉛メッキ費		11.21	t			
	現場工事費	高力ボルト本締め 60本/t	381.00	t			
	現場建方費		381.00	t			
	鉄骨運搬費		381.00	t			
	超音波探傷試験	自社	2264.00	か所			
	超音波探傷試験	第三者	679.00	か所			
	スクラップ控除		▲ 12.74	t			
	アンカーボルト埋込手間	M20	24.00	本			
	アンカーボルト埋込手間	M24	82.00	本			
	スーパーハイベース	GX400-L2-42	49.00	台			
	スタットボルト	SB-19φ H80	8647.00	本			
	ベースモルタル	t30 270x200	26.00	か所			
	ベースモルタル	t30 320x250	3.00	か所			
	ベースモルタル	t30 450x300	6.00	か所			
	ベースモルタル	t30 205x205	4.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	ベースモルタル	t30 230x230	2.00	か所			
	ベースモルタル	t30 255x255	2.00	か所			
	ベースモルタル	t30 130x130	4.00	か所			
	ブレース	JIS規格品 TB付 RB-M24 L3000	6.00	本			
	ブレース	JIS規格品 TB付 RB-M24 L3500	8.00	本			
	ブレース	JIS規格品 TB付 RB-M24 L4500	12.00	本			
	デッキプレート	QL99-50 t1.6	12.20	t			
	デッキプレート敷き手間		683.00	m ²			
	梁貫通孔補強	ハインク工法程度	1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	既製コンクリート工事						
	(外部)						
	設備置場防音壁 吸音パネル	t=50 軽量コンクリートパネル	154.00	m ²			
		取付金物共 スズカライト同等					
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
8	防水工事						
	(外部)						
	屋根 アスファルト露出断熱防水	平面 D-1 絶縁・ストライプ [°] 工法	280.00	m ²			
		防湿層付断熱材t35 保護塗装共					
	屋根 アスファルト露出断熱防水	立上り面 D-1 絶縁・ストライプ [°] 工法	83.30	m ²			
	設備置場 アスファルト断熱防水	平面 BI-1 絶縁・ストライプ [°] 工法	349.00	m ²			
		防湿層付断熱材t35 絶縁クロス					
	設備置場 アスファルト露出断熱防水	立上り面 BI-1 絶縁・ストライプ [°] 工法	121.00	m ²			
	屋根 脱気管	ステンレス製	6.00	か所			
	屋根 端部防水押え金物	シーリング [°] 共	333.00	m			
	屋根 伸縮目地	W25xH80 既製品	313.00	m			
	設備基礎 塗膜防水	天端 X-2	88.60	m ²			
	設備基礎 塗膜防水	見付 X-2	39.90	m ²			
	立上りア [°] 部 塗膜防水	X-2	31.00	m ²			
	パラペット内壁 塗膜防水	X-2	9.10	m ²			
	打継目地シーリング [°]	20x10 変成シリコン系(MS-2)	111.00	m			
	誘発目地シーリング [°]	20x10 変成シリコン系(MS-2)	45.00	m			
	金物取合シーリング [°]	10x10 変成シリコン系(MS-2)	385.00	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	建具廻りシーリング	15x10 変成シリコン系(MS-2)	530.00	m			
	(内部)						
	冷蔵庫・冷凍庫 アスファルト防水		32.40	m ²			
	地下ピット ケイ酸質透水性塗布防水	平面	1272.00	m ²			
	地下ピット ケイ酸質透水性塗布防水	立上り面	2518.00	m ²			
	設備基礎 塗膜防水	天端 X-2	27.30	m ²			
	設備基礎 塗膜防水	見付 X-2	9.90	m ²			
	水廻りシーリング	10x10 シリコン系(SR-1)	853.00	m			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
9	石工事						
	(内部)						
	従業員玄関 上り框	御影石 90x100	2.50	m			
	配送員控室 上り框	御影石 90x100	2.00	m			
	エントランスホール 床見切	御影石 90x30	8.60	m			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
10	タイル工事						
	(外部)						
	従業員玄関床 磁器質タイル	100角 無釉	2.50	m ²			
	従業員玄関床 磁器質役物タイル	(94+30)x94 無釉	1.80	m			
	階段段部 磁器質役物タイル	150x60 無釉	6.00	m			
		LIXIL 新階段タイル同等					
	(内部)						
	床 磁器質タイル(B)	LIXIL アレス 150角程度 無釉	5.00	m ²			
	床 磁器質大判タイル	LIXIL アレス 300角程度 無釉	17.00	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
11	木工事						
	(内部)						
	和室 上り框	米柵 60x120	6.30	m			
	和室 敷居	米柵 130x40	7.80	m			
	和室 鴨居	米柵 130x40	7.80	m			
	和室 中鴨居	米柵 130x40	2.60	m			
	和室 フスマ堅枠	米柵 130x30	13.20	m			
	和室 付鴨居	米柵 15x40	14.70	m			
	和室 タタミ寄		17.30	m			
	和室 ボード寄		2.40	m			
	和室 天井廻縁		25.00	m			
	押入 雑巾摺		11.90	m			
	押入 天井廻縁		7.00	m			
	ユニットシャワー開口枠		11.00	m			
	床 縁甲板		3.80	m ²			
	ライニング 耐水合板	t=12 (化粧ケイカル板下地)	9.50	m ²			
	押入 中段・天袋組		3.00	m ²			
	押入中段・天袋 ワン合板	t=5.5	3.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
12	屋根・外壁工事						
	(RF屋根)						
	馳式二重折版葺き	山高160 働き幅500 ガルバリウム鋼板(上弦t0.8 下弦t0.6)	721.00	m ²			
		グラスウールt100(16K)					
	タイフレーム	断熱金具共	316.00	m			
	ケラバタイ	断熱金具共	32.20	m			
	上張 軒先見切面戸	ガルバリウム鋼板t0.8曲加工 シーリング共	45.20	m			
	上張 軒先水切	ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	45.20	m			
	下張 軒先見切面戸	ガルバリウム鋼板t0.6曲加工 シーリング共	45.20	m			
	下張 軒先水切	ガルバリウム鋼板t0.6曲加工	45.20	m			
	上張 エプロン面戸	ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	45.20	m			
	下張 止面戸	ガルバリウム鋼板t0.6曲加工 シーリング共	45.20	m			
	上張 片棟包み	延巾1500程度 ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	45.20	m			
		内部グラスウールマット充填共					
	下張 片棟包み	ガルバリウム鋼板t0.6曲加工	45.20	m			
	上張 ケラバ包み	延巾1500程度 ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	32.20	m			
		内部グラスウールマット充填共					
	下張 ケラバ包み	ガルバリウム鋼板t0.6曲加工	32.20	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	トップライト納め	1500x2200	2.00	か所			
	平葺き	W1500 ガルバリウム鋼板	10.00	m			
	軒樋	W300xH200 耐酸被覆鋼板t0.8曲加工	45.20	m			
		支持金物:SUS FB-3x30@500共					
	落し口	φ150 自在ドレイン	5.00	か所			
	荷揚運搬費		1.00	式			
	(2F屋根)						
	馳式二重折版葺き	山高160 働き幅500 ガルバリウム鋼板(上弦t0.8 下弦t0.6)	419.00	m ²			
		ガラスウールt100(16K)					
	タイトフレーム	断熱金具共	175.00	m			
	ケラパタイト	断熱金具共	24.00	m			
	上張 軒先見切面戸	ガルバリウム鋼板t0.8曲加工 シーリング共	35.00	m			
	上張 軒先水切	ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	35.00	m			
	下張 軒先見切面戸	ガルバリウム鋼板t0.6曲加工 シーリング共	35.00	m			
	下張 軒先水切	ガルバリウム鋼板t0.6曲加工	35.00	m			
	上張 エプロン面戸	ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	35.00	m			
	下張 止面戸	ガルバリウム鋼板t0.6曲加工 シーリング共	35.00	m			
	上張 ケラパ包み	延巾1500程度 ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	12.00	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		内部グラスウールマット充填共					
	下張 ケラバ包み	ガルバリウム鋼板t0.6曲加工	12.00	m			
	上張 壁取り合い水切り	延巾1800程度 水平 ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	35.00	m			
	下張 壁取り合い水切り	水平 ガルバリウム鋼板t0.6曲加工	35.00	m			
	上張 壁取り合い水切り	延巾1800程度 流れ ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	12.00	m			
	下張 壁取り合い水切り	流れ ガルバリウム鋼板t0.6曲加工	12.00	m			
	トップライト納め	1100x1200	1.00	か所			
	平葺き	W1100 ガルバリウム鋼板	1.80	m			
	荷揚運搬費		1.00	式			
	(2F庇)						
	馳式折版葺き	ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	121.00	m ²			
	タイトフレーム		70.00	m			
	ケラバタイト		6.90	m			
	軒先面戸		35.00	m			
	軒先フレーム		35.00	m			
	ケラバ包み	延巾1000程度 ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	3.50	m			
	壁取り合い水切り	延巾1800程度 流れ ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	3.50	m			
	軒樋	W300xH200 耐酸被覆鋼板t0.8曲加工	35.00	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
		支持金物:SUS FB-3x30@500共					
	落し口	φ150 自在トレイン	5.00	か所			
	荷揚運搬費		1.00	式			
	(外壁)						
	外壁 角波サイディング	山高16 働き幅148 ガルバリウム鋼板t0.6	88.40	m ²			
		透湿防水シート 高圧木毛セメント板t25					
		フェノールフォームt21共					
	外壁 コーナー金物		16.30	m			
	外壁 下部水切り	延巾200程度 ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	12.60	m			
	外壁 ケミカル面戸		33.50	m			
	外壁 断熱サントイッチパネル	t35 働き幅600 横張 ホルレス フッ素樹脂塗装	1082.00	m ²			
		防火仕様 縦目地:シーリング工法 端部箱折 スターター共					
	外壁 出隅金物		29.00	m			
	外壁 入り隅金物		14.20	m			
	外壁 下部水切り	延巾200程度 ガルバリウム鋼板t0.8曲加工	199.00	m			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
13	金属工事						
	(外部)						
	ハラハット笠木	W400 アルミ既製品 電解二次着色	87.60	m			
	ハラハット笠木コーナー役物	W400 L600+600 アルミ既製品 電解二次着色	3.00	か所			
	ルーフトレイン	φ150 縦型 鋳鉄製 アスファルト防水用	2.00	か所			
	ルーフトレイン	φ150 横引型 鋳鉄製 アスファルト防水用	6.00	か所			
	縦樋	φ150 カラー硬質塩ビ管 掴み金物共	90.50	m			
	縦樋	150A SGP管 掴み金物共	18.00	m			
	縦樋 防露巻き	150A	18.00	m			
	養生管	175A H1200 SGP管 掴み金物共	10.00	か所			
	小庇	ABC商会 インターバーサー CAN同等 アルミ既製品 支持アーム式 W9200xD600	11.00	か所			
	小庇	ABC商会 インターバーサー CAN同等 アルミ既製品 支持アーム式 W5000xD900	1.00	か所			
	設備置場 目隠しルーバー	ABC商会 プリンカーズBLW-100同等 アルミルーバー H=2955 取付金物共	52.20	m			
	プラットフォーム カーストッパー下地金物	[-100x50x5x7.5 溶融亜鉛メッキ FB-9x120 溶融亜鉛メッキ	23.50	m			
		L-50x50x6 L350 @600埋込み 2-UE焼付塗装					
	屋根-屋根 EXP.リカバー	ABC商会 アーキハンション PRタイプ同等 アルミ既製品 クリアランス150程度 W650	33.60	m			
	屋根-外壁 EXP.リカバー	ABC商会 アーキハンション PWタイプ同等 アルミ既製品 クリアランス150程度 W400	9.20	m			
	外壁-外壁 EXP.リカバー	ABC商会 アーキハンション S15-AEWC同等 アルミ既製品 一型 クリアランス150程度	1.90	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	カーテン・ブラインドボックス	スチール t=1.6加工 糸巾-400程度 (コ型)	19.30	m			
	カーテン・ブラインドボックス	スチール t=1.6加工 糸巾-500程度 (L型)	9.10	m			
	事務室 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=2800	4.00	か所			
	休憩室 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=2800	2.00	か所			
	女子更衣室 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=2500	1.00	か所			
	準備室(2) 壁見切枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 H=2500	1.00	か所			
	給湯室 開口三方枠	スチール t=1.6加工 糸巾-200程度 W900xH2100	1.00	か所			
	見学通路 手摺下部膳板	スチール t=1.6加工 糸巾-300程度	25.80	m			
	ガードポスト	SGP φ 139.8x5 H=1500 内部モルタル充填共	20.00	か所			
	階段3 スチール手摺	手摺:ビニハンドレール32φ 支柱:FB-32x9 横棧:10φ (2段) H=1100	1.40	m			
	階段3 スチール手摺	手摺:ビニハンドレール32φ 支柱:FB-32x9 横棧:10φ (2段) H=850(段部)	7.80	m			
	ステンレス巾木	H=60	33.80	m			
	ライニング甲板	SUS t=1.5 W=120	3.30	m			
	階段ノンスリップ	SUS製 W=40 コムタイヤ付	93.10	m			
	ステンレス床目地	(床材貼分け部) t=6	18.00	m			
	ステンレス腰板	t=0.6 HL	142.00	m ²			
	吹抜け下り壁 結露受	SUS t=1.0加工 40x40x20	94.00	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	吹抜け部サッシ下 結露受	アルミ曲加工 50x30	26.00	m			
	流し台周囲 壁見切	アルミ既製品	7.40	m			
	床-建具 EXP.Jカバー	クリアランス200用 アルミ既製品	2.80	m			
	壁-建具 EXP.Jカバー	クリアランス200用 アルミ既製品	11.70	m			
	吹抜け下り壁 アルミハスパネル	(トップライト開口部) 断熱材裏打共	64.40	m ²			
	吹抜け天井 アルミハスパネル	断熱材裏打共	179.00	m ²			
	吹抜け天井 天井廻縁	アルミハスパネル用	118.00	m			
	見学通路 手摺	樹脂手摺40φ H=300	25.80	m			
	1、2F便所 ハンガー掛け	杉田エース 座付回転帽子掛450同等	5.00	か所			
	消火水槽 マンホール蓋	防臭・防水型	2.00	か所			
	床下点検口	カネツウ MSEM600同等 SUS枠 600角 防臭・防水型	9.00	か所			
	地下ピット 点検用タラップ	SUS 19φ W=400	55.00	か所			
	ピクチャーレール		10.50	m			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @300	27.90	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	65形 @450	640.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	90形 @450	2876.00	m ²			
	軽量鉄骨壁下地	90形 @450 ライニング	9.40	m ²			
	軽鉄壁開口補強	65形	275.00	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	軽鉄壁開口補強	90形	660.00	m			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @225 直貼用	434.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @300 直貼用	1312.00	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	19形 @360 捨貼用	396.00	m ²			
	軽量鉄骨下り天井下地	H=700	5.20	m			
	軽鉄天井下地 振止め補強	仕様A H≥1500	368.00	m ²			
	軽鉄天井下地 振止め補強	仕様C	756.00	m ²			
	軽鉄天井下地 振止め補強	段違い部分(斜め補強@2700)	440.00	m			
	天井点検口	ナカ工業 ハイハッチSE同等 一般仕様 450角	80.00	か所			
	天井点検口	ナカ工業 ハイハッチAT同等 AT仕様 450角	175.00	か所			
	ボイラー室 マシンハッチ	CHPL-4.5 枠、付属金物共 1890x1390	1.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(厨房用金物)						
	ステンレス開口四方枠	ステンレス W500xH700	2.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	下部SUS見切,SUS塞ぎ板共 W2610xH1950	1.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	下部SUS見切,SUS塞ぎ板共 W775xH2000	2.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	下部SUS見切,SUS塞ぎ板共 W775xH2000	1.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	SUS塞ぎ板共 W920xH2000	1.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	下部SUS見切,SUS塞ぎ板共 W1520xH2000	2.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	SUS塞ぎ板共 W1700xH2100	1.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	SUS塞ぎ板共 W4555xH2300	1.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	SUS塞ぎ板共 W2290xH2300	1.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	SUS塞ぎ板共 W2300xH2500	1.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	SUS塞ぎ板共 W2200xH2200	1.00	か所			
	ステンレス開口三方枠	SUS塞ぎ板共 W1545xH2000	1.00	か所			
	取付調整運搬費		1.00	式			
	排水ピット グレーチング蓋	カネソウ クリーンピットAB同等 SUS製 W=200用 受枠共	104.00	m			
	排水ピット グレーチング蓋	カネソウ クリーンピットAB同等 SUS製 W=400用 受枠共	14.60	m			
	集水桝	排水桝セット SPS-A47同等 残菜カゴ付 400角 グレーチング蓋共	52.00	か所			
	スライト式残菜カゴ	SUS製 400x400x50H	2.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	スライド式残菜カゴ	SUS製 400x400x75H	8.00	か所			
	厨房機器周囲床 ステンレス縞鋼板塞ぎ	t=4.5 W=190(有効)	4.10	m			
	厨房機器周囲床 ステンレス縞鋼板塞ぎ	t=4.5 W=350(有効)	14.30	m			
	厨房機器周囲床 ステンレス縞鋼板塞ぎ	t=4.5 W=550(有効)	14.30	m			
	床開口枠	SUS製アングル	88.10	m			
	床開口枠(蓋掛り)	SUS製アングル+SUS製フラットバー	121.00	m			
	V型サニタリーパイプ	固定板4枚共 SPS-23 L=2000	1.00	本			
	V型サニタリーパイプ	固定板6枚共 SPS-33 L=3000	8.00	本			
	V型サニタリーパイプ	固定板8枚共 SPS-43 L=4000	14.00	本			
	V型サニタリーパイプ	固定板10枚共 SPS-53 L=5000	12.00	本			
	V型サニタリーパイプ	固定板12枚共 SPS-63 L=6000	1.00	本			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
14	左官工事						
	(外部)						
	屋根平面 コンクリート金鏝	仕上	340.00	m ²			
	屋根平面 コンクリート金鏝	防水下	629.00	m ²			
	設備基礎天端 コンクリート金鏝	防水下	88.60	m ²			
	立上りアゴ部天端 コンクリート金鏝	W150 防水下	103.00	m			
	プラットフォーム床 コンクリート金鏝	塗床下	41.80	m ²			
	床 モルタル塗り	タイル下	2.80	m ²			
	排水溝 防水モルタル塗り	W200	42.70	m			
	屋根立上り 入隅モルタル		332.00	m			
	枠周囲 防水モルタル詰		30.80	m			
	屋根立上り 打放し面補修	防水下	204.00	m ²			
	巾木 打放し面補修	素地	107.00	m ²			
	設備基礎見付 打放し面補修	H150 防水下	129.00	m			
	設備基礎見付 打放し面補修	H200 防水下	103.00	m			
	立上りアゴ部見付 打放し面補修	H150 防水下	103.00	m			
	パラペット内壁 打放し面補修	防水下	9.10	m ²			
	プラットフォーム階段踏面蹴込 打放し面補修	塗床下	8.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床 コンクリート金縷	アスファルト防水下	32.40	m ²			
	床 コンクリート金縷	塗膜防水下	1272.00	m ²			
	床 コンクリート金縷	塗床下	216.00	m ²			
	床 コンクリート金縷	貼物下	1858.00	m ²			
	床 コンクリート金縷	二重床下	25.30	m ²			
	厨房ピット コンクリート金縷	塗床下	86.20	m ²			
	設備基礎天端 コンクリート金縷	塗膜防水下	27.30	m ²			
	床 モルタル塗り	タイル下	22.00	m ²			
	床 モルタル塗り	貼物下	13.40	m ²			
	踏面 モルタル塗り	貼物下	24.40	m ²			
	床 防水保護モルタル		32.40	m ²			
	枠周囲 モルタル詰		40.20	m			
	巾木 打放し面補修	塗床下地 H=200	101.00	m			
	巾木 打放し面補修	貼物下地 H=200	515.00	m			
	厨房ピット 打放し面補修	塗床下地	93.10	m ²			
	設備基礎立上り 打放し面補修	塗膜防水下	9.90	m ²			
	地下ピット壁 打放し面補修	塗膜防水下地	2518.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	地下ピット梁型口 打放し面補修	素地	190.00	m ²			
	腰壁 打放し面補修	塗装下地	18.40	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
a	アルミ製建具						
		特記なき限り、外部建具:B種 耐風圧性:S-5 気密性:A-3					
		水密性:W-4 断熱性:H-5 見込70 表面処理:アルマイト(ステンカラー)					
		網戸:合成樹脂製(黒) オペレーター:電動・隠蔽式					
		アルミ水切・附属金物共 取付運搬費共とする。					
	AW-B1 引違い窓	W1600xH1670 網戸付	2.00	か所			
	AW-B2 3連引違い窓	W4640xH1970 網戸付	2.00	か所			
	AW-B3 2段排煙窓	W1300xH1070 ガラスウール充填 アルミパネル2共	3.00	か所			
		網戸・オペレーター装置共					
	AW-B4 排煙窓	W1300xH470 網戸・オペレーター装置共	1.00	か所			
	AW-B5 4連排煙窓	W3750xH470 ガラスウール充填 アルミパネル2共	2.00	か所			
		網戸・オペレーター装置共					
	AW-B6 3連排煙窓	W3070xH470 ガラスウール充填 アルミパネル2共	5.00	か所			
		網戸・オペレーター装置共					
	AW-B7 ランマ排煙窓付片開き窓	W1300xH2270 オペレーター装置	7.00	か所			
	AW-B8 ランマ排煙窓付FIX窓	W1600xH2270	1.00	か所			
	AW-B9 片開き窓	W800xH1670	2.00	か所			
	AW-B10 片開き窓付FIX連窓	W18150xH7070	1.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	AW-B11 FIX窓付上げ下げ窓	W700xH1250	5.00	か所			
	AW-B12 ランマFIX窓付引違い窓	W1200xH1750 下枠:SUSフラットレール	2.00	か所			
	AD-B1 額入片引きフラッシュ自動ドア	W800xH2100 表面処理:アルマイト(シルバー)	7.00	か所			
		キックプレート:SUSSt1.0 H900共 非接触タッチセンサー・エンジン装置共					
	AD-B2 額入片引きフラッシュ自動ドア	W1100xH2100 表面処理:アルマイト(シルバー)	3.00	か所			
		キックプレート:SUSSt1.0 H900共 非接触タッチセンサー・エンジン装置共					
	AD-B3 2枚額入片引きフラッシュ自動ドア	W1100xH2100 表面処理:アルマイト(シルバー)	4.00	か所			
		キックプレート:SUSSt1.0 H900共 非接触タッチセンサー・エンジン装置共					
	AD-B4 額入引分けフラッシュ自動ドア	W1800xH2100 表面処理:アルマイト(シルバー)	1.00	か所			
		キックプレート:SUSSt1.0 H900共 非接触タッチセンサー・エンジン装置共					
	AD-B5 額入引分けフラッシュ自動ドア	W1500xH2100 表面処理:アルマイト(シルバー)	1.00	か所			
		キックプレート:SUSSt1.0 H900共 非接触タッチセンサー・エンジン装置共					
	AD-B6 額入引分けフラッシュ自動ドア	W2200xH2100 表面処理:アルマイト(シルバー)	1.00	か所			
		キックプレート:SUSSt1.0 H900共 非接触タッチセンサー・エンジン装置共					
	AD-B7 額入両開きスイングフラッシュ戸	W1200xH2100 表面処理:アルマイト(シルバー)	1.00	か所			
		キックプレート:SUSSt1.0 H900共					
	AG-B1 固定ガラリ	W800xH470 ダクト接続フランジ・防鳥網共	2.00	か所			
	AG-B2 固定ガラリ	W1700xH470 ダクト接続フランジ・防鳥網共	3.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	鋼製建具						
		特記なき限り、外部建具:C種 耐風圧性:S-6 気密性:A-4					
		水密性:W-5 見込40 簡易気密型ドア:耐風圧性:S-6					
		防音ドア:遮音性:T-4 扉部SUS沓摺・附属金物共					
		取付運搬費共とする。					
	SD-B1 額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100	1.00	か所			
	SD-B2 額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100 SAT仕様 グラスウール充填	1.00	か所			
	SD-B3 潜戸付片開きフラッシュ戸	W1900xH2760 特定防火設備 煙感連動 見込50	1.00	か所			
	SD-B4 額入片引きフラッシュ戸	W900xH2100 グラスウール充填	2.00	か所			
	SD-B5 引分けフラッシュ戸	W1500xH2100 グラスウール充填	4.00	か所			
	SD-B6 額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100	4.00	か所			
	SD-B7 額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100 特定防火設備 耐熱ガラスt5共	2.00	か所			
	SD-B8 額入片開きフラッシュ戸	W900xH2100	1.00	か所			
	SD-B9 ガラリ・額入片開きフラッシュ戸	W900xH2100 グラスウール充填	2.00	か所			
	SD-B10 ランマ外倒し窓付額入片開きフラッシュ戸	W900xH2760	1.00	か所			
	SD-B11 額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100 特定防火設備 耐熱ガラスt5共	1.00	か所			
	SD-B12 片開きフラッシュ戸	W900xH2100 特定防火設備 電気錠共	1.00	か所			
	SD-B13 額入片開きフラッシュ戸	W900xH2100 特定防火設備 耐熱ガラスt5共	1.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SD-B14 片開きフラッシュ戸	W900xH2100 特定防火設備 ロックウール充填	4.00	か所			
	SD-B15 額入親子開きフラッシュ戸	W1200xH2100 特定防火設備 耐熱ガラスt5共	2.00	か所			
	SD-B16 額入親子開きフラッシュ戸	W1200xH2100	2.00	か所			
	SD-B17 親子開きフラッシュ戸	W1200xH2100	1.00	か所			
	SD-B18 両開きフラッシュ戸	W1600xH2100 特定防火設備 電気錠共	1.00	か所			
	SD-B19 両開きフラッシュ戸	W1800xH2100 特定防火設備 ロックウール充填 庇一体枠	1.00	か所			
	SD-B20 額入両開きフラッシュ戸	W1800xH2100 ロックウール充填 庇一体枠	3.00	か所			
	SD-B21 額入両開きフラッシュ戸	W2500xH2400 見込60 PAT仕様 ロックウール充填 庇一体枠	2.00	か所			
	SD-B22 片開きフラッシュ戸	W800xH1655 ロックウール充填 煽り止めチェーン・水切共	1.00	か所			
	SD-B23 片開きフラッシュ戸	W600xH1000 特定防火設備 SAT仕様 ロックウール充填	6.00	か所			
	SD-B24 額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100 特定防火設備 耐熱ガラスt5共	1.00	か所			
	SD-B25 片開きフラッシュ戸	W700xH700	1.00	か所			
	SD-B26 額入親子開きフラッシュ戸	W1200xH2760	1.00	か所			
	SD-B27 両開きフラッシュ戸	W1600xH2100	1.00	か所			
	取付調整運搬費		1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	軽量鋼製建具						
		特記なき限り、見込40 簡易気密型ドア:気密性:A-3					
		溶融亜鉛メッキ鋼板 焼付塗装 SUS沓摺共 附属金物・取付運搬費共とする。					
	LSD-B1 額入片引きフラッシュ戸	W800xH2100 キックプレート:SUSSt1.0 H900共	6.00	か所			
	LSD-B2 額入片引きフラッシュ戸	W1300xH2100 キックプレート:SUSSt1.0 H900共	2.00	か所			
	LSD-B3 額入片引きフラッシュ戸	W800xH2100	1.00	か所			
	LSD-B4 額入片引きフラッシュ戸	W1200xH2100	1.00	か所			
	LSD-B5 ガラリ・額入片引きフラッシュ戸	W800xH2100 SUS沓摺共	2.00	か所			
	LSD-B6 額入引分けフラッシュ戸	W1500xH2100 キックプレート:SUSSt1.0 H900共	3.00	か所			
	LSD-B7 ガラリ・額入片開きフラッシュ戸	W600xH2100 SUS沓摺共	3.00	か所			
	LSD-B8 ガラリ・額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100 SUS沓摺共	3.00	か所			
	LSD-B8 ガラリ・額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100 SUS沓摺・電気錠共	1.00	か所			
	LSD-B9 ガラリ・額入片開きフラッシュ戸	W800xH2100 SUS沓摺共	6.00	か所			
	取付調整運搬費		1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	ステンレス製建具						
		特記なき限り、見込130 ステンレス製 HL 普通曲げ					
		附属金物・取付運搬費共とする。					
	STD-B1 袖FIX窓付片引き自動ドア	W2100xH2570 火報連動開放装置・エンジン装置共	1.00	か所			
		予備電源ユニット共					
	STD-B2 袖FIX窓付片引き自動ドア	W2100xH2570 火報連動開放装置・エンジン装置共	1.00	か所			
		予備電源ユニット共					
	STD-B3 親子開き框戸	W1200xH2400 見込100 SUS沓摺共	1.00	か所			
	STW-B1 2連FIX窓	W1800xH1540 見込100 下枠:結露受け付	1.00	か所			
	STW-B2 3連FIX窓	W3250xH1540 見込100 下枠:結露受け付	1.00	か所			
	STW-B3 4連FIX窓	W4600xH1540 見込100 下枠:結露受け付	2.00	か所			
	STW-B4 10連FIX窓	W11590xH1540 見込100 下枠:結露受け付	1.00	か所			
	取付調整運搬費		1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	シャッター						
		特記なき限り、鋼製スラット 焼付塗装 ガイドレール・座板・マグサ:ステンレス製					
		危害防止装置・障害物検知装置共 附属金物・取付運搬費共とする。					
	SS-B1 電動重量シャッター	W1600xH2100 特定防火設備 煙感連動	2.00	か所			
		防虫シャッターブラシ 水圧開放装置共					
	SS-B2 電動重量シャッター	W3300xH2690 スラット:メッキ現し	1.00	か所			
		特定防火設備 煙感連動					
	SS-B3 電動重量シャッター	W3600xH2690 スラット:メッキ現し	1.00	か所			
		特定防火設備 煙感連動					
	SS-B4 電動重量シャッター	W5150xH2690 スラット:メッキ現し	1.00	か所			
		特定防火設備 煙感連動					
	SS-B5 電動重量シャッター	W8000xH3000 耐風圧性:2000N/m ²	1.00	か所			
		防虫シャッターブラシ 水圧開放装置共					
	SS-B6 電動重量シャッター	W1800xH1200 特定防火設備 煙感連動	1.00	か所			
	取付調整運搬費		1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	オーバースライダー						
	OS-B1 オーバースライダー	W1600xH2100 アルミ断熱パネル SUSレール共	2.00	か所			
		サイドシール・ウェザーストリップ・水圧開放装置共					
		網入磨きガラスt6.8共					
		附属金物・取付運搬費共					
	取付調整運搬費		1.00	式			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
17	ガラス工事						
	フロートガラス	t=4 2.18㎡以下	23.70	㎡			
	フロートガラス	t=5 2.18㎡以下	32.70	㎡			
	フロートガラス	t=6 2.18㎡以下	1.70	㎡			
	フロートガラス	t=8 4.45㎡以下	10.20	㎡			
	強化ガラス	t=8 2.00㎡以下	38.30	㎡			
	Low-E複層ガラス	FL3+A6+FL3 2.00㎡以下	34.40	㎡			
	Low-E複層ガラス	FL3+A6+FL3 4.00㎡以下	37.80	㎡			
	フロートガラス	t=4 W150xH300	2.00	枚			
	フロートガラス	t=4 W150xH1800	4.00	枚			
	型板ガラス	t=4 W150xH300	15.00	枚			
	型板ガラス	t=4 W150xH1800	3.00	枚			
	型板ガラス	t=6 W150xH600	7.00	枚			
	型板ガラス	t=6 W150xH1400	4.00	枚			
	型板ガラス	t=6 W150xH1800	2.00	枚			
	飛散防止フィルム		29.60	㎡			
	防滴フィルム		38.30	㎡			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	衝突防止マーク	両面張 ステンレス製 φ30	10.00	か所			
	ガラス押えシーリング*	片面 4x4 シリコン系	177.00	m			
	ガラス押えシーリング*	片面 5x5 シリコン系	139.00	m			
	ガラス押えシーリング*	片面 6x6 シリコン系	40.70	m			
	ガラス押えシーリング*	片面 8x8 シリコン系	148.00	m			
	ガラス押えシーリング*	片面 複層ガラス用 10x10以上 シリコン系	220.00	m			
	清掃費		186.00	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
18	塗装工事						
	(外部)						
	外壁水切り フッ素樹脂塗装	糸巾200程度 鉄部 素地ごしらえ共	211.00	m			
	EXP.J金物 フッ素樹脂塗装	鉄部 素地ごしらえ共	4.60	m ²			
	軒天 AEP塗	ケイカル板面	2.50	m ²			
	AWバックホート AEP塗	ケイカル板面	8.40	m ²			
	2-UE塗	鋼製建具面	123.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	壁 内装薄塗材E	PB面	18.00	m ²			
	壁 AEP塗	コンクリート面	18.40	m ²			
	壁 AEP塗	PB面	226.00	m ²			
	壁 AEP塗	ケイカル面	28.90	m ²			
	天井 AEP塗	ケイカル面	1133.00	m ²			
	SOP塗	鉄骨面	59.80	m ²			
	SOP塗	鉄部	12.30	m ²			
	SOP塗	鋼製建具面	179.00	m ²			
	SOP塗	鉄部細物 糸巾-300以下	84.30	m			
	SOP塗	木部細物 糸巾-300以下	11.00	m			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(内部)						
	床 防塵塗装		13.40	m ²			
	厨房床 エポキシ樹脂系塗床	ABC商会 ケミコートE同等	184.00	m ²			
	厨房巾木 エポキシ樹脂系塗床	ABC商会 ケミコートE同等 H=200	99.20	m			
	厨房ピット エポキシ樹脂系塗床	ABC商会 ケミコートE同等 平面	76.30	m ²			
	厨房ピット エポキシ樹脂系塗床	ABC商会 ケミコートE同等 立上り面	83.10	m ²			
	厨房床 耐熱性ウレタンコンクリート塗床		19.10	m ²			
	厨房巾木 耐熱性ウレタンコンクリート塗床	H=200	13.20	m			
	厨房ピット 耐熱塗床	ABC商会 タフコートMH同等 平面	9.90	m ²			
	厨房ピット 耐熱塗床	ABC商会 タフコートMH同等 立上り面	10.00	m ²			
	床 長尺塩ビシート(A)	アルトローフティD25同等 t=2	998.00	m ²			
	巾木 長尺塩ビシート(A)立上ゲ	アルトローフティD25同等 t=2 H=200	416.00	m			
	床 長尺塩ビシート(B)	ニュースタンロード [®] 、SRG同等 t=2	25.80	m ²			
	床 長尺塩ビシート(C)	フロアリュウムラティス同等 t=2	468.00	m ²			
	踏面・蹴込 長尺塩ビシート(C)	フロアリュウムラティス同等 t=2	40.80	m ²			単価代価-12号
	床 長尺塩ビシート(D)	アルトローフティVM-20同等 t=2	149.00	m ²			
	巾木 長尺塩ビシート(D)立上ゲ	アルトローフティVM-20同等 t=2 H=200	99.20	m			
	床 ホモジニアス系塩ビタイル	シガクリン同等 t=3	233.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	視覚障害者用単層ビニル床タイル	t=7 300x300	15.00	枚			
	床 ユニットフロア	H=150	2.20	m ²			
	床 ユニットフロア	H=150(タタミ下)	19.20	m ²			
	床 ユニットフロア	H=150(縁甲板下)	3.80	m ²			
	床 畳敷き	一帖物	12.00	枚			
	ソフト巾木	H=60	605.00	m			
	壁 無機質壁紙		1672.00	m ²			
	壁 無機質壁紙(和風)		49.60	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 素地(見隠れ・フコロ)	471.00	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 継目処理	47.20	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5+9.5 素地(見隠れ・フコロ)	98.90	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5+9.5 継目処理	1382.00	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 素地(見隠れ・フコロ)	1555.00	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5+9.5 継目処理	51.40	m ²			
	壁 けい酸カルシウム板	t=6 捨貼(SUS板下)	142.00	m ²			
	壁 けい酸カルシウム板	t=6 目透かし貼(塗装下)	28.90	m ²			
	壁 化粧けい酸カルシウム板	t=6 目地シーリング共	1842.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	壁 曲面ポート	タイガーガラスロックt5同等 継目処理	16.20	m ²			
	天井 化粧石膏ポート	t=9.5	415.00	m ²			
	天井 化粧石膏ポート(和風)	t=9.5	19.20	m ²			
	天井 けい酸カルシウム板	t=6 目透かし貼(塗装下)	1133.00	m ²			
	天井 岩綿吸音板	t=9 PB t=9.5捨貼共	390.00	m ²			
	風除室天井 耐湿岩綿吸音板	t=9 耐水PBt=9.5捨貼共	5.80	m ²			
	防火間仕切	LGS-90 強化PBt12.5+PBt9.5(両面)	1045.00	m ²			
	防火間仕切	LGS-90 強化PBt12.5+PBt9.5(片面)	44.40	m ²			
	防火間仕切-折版取合い部 ロックウール充填		114.00	m			
	防火間仕切面継目処理		472.00	m ²			
	防火間仕切開口補強		96.00	m			
	壁 ガラスウールマット	t=50 ガラスクロス押エ	313.00	m ²			
	天井 ガラスウールマット	t=50 ガラスクロス押エ	77.60	m ²			
	壁 ガラスウール充填	t=50	345.00	m ²			
	天井 ガラスウール敷込	t=50	21.40	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	地下ピット天井 発泡ポリスチレン	t=30	1216.00	m ²			
	天井廻縁	塩ビ製	1608.00	m			
	下り天井見切縁	塩ビ製	9.30	m			
	PB面出隅処理		195.00	m			
	ポット壁 クラック防止目地		305.00	m			
	屋上基礎裏 補強断熱材	t=20 吹付 不燃	74.11	m ²			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
b	洗面・鏡						
	2F男子便所 洗面カウンター	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=1040 地袋:ケントンパネル	1.00	か所			
	2F女子便所 洗面カウンター	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=940 地袋:ケントンパネル	2.00	か所			
	2F休憩室 洗面カウンター	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=1870 地袋:ケントンパネル	1.00	か所			
	体験学習コーナー 洗面カウンター	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=5200 地袋:ケントンパネル	1.00	か所			
	会議室 洗面カウンター	TOTO(マーブライトカウンター)同等 L=2000x2000 地袋:ケントンパネル	1.00	か所			
	2F男子便所 化粧鏡	W1040xH1300 枠共	1.00	か所			
	2F女子便所 化粧鏡	W940xH900 枠共	2.00	か所			
	休憩室 化粧鏡	W1870xH1300 枠共	1.00	か所			
	体験学習コーナー 化粧鏡	W5200xH1300 枠共	1.00	か所			
	会議室 化粧鏡	W1900xH1300 枠共	2.00	か所			
	1F便所(1)~(4) 化粧鏡	W500xH750 枠共	4.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
c	流し台						
	事務室 流し台	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1500	1.00	か所			
	事務室 吊戸棚	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1500	1.00	か所			
	事務室 水切棚	既製品 L=900 1段	1.00	か所			
	給湯室 流し台	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1800	1.00	か所			
	給湯室 吊戸棚	サンウェーブ(GSシリーズ)同等 既製品 L=1800	1.00	か所			
	給湯室 水切棚	既製品 L=900 1段	1.00	か所			
	2F男子便所 吊戸棚	W900xH500	1.00	か所			
	ステンレス手洗流し	W2150xD500xH700	4.00	か所			
	ステンレス手洗流し	W1200xD500xH700	1.00	か所			
	ステンレス手洗流し	W750xD500xH700	38.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
d	白板・掲示板						
	見学通路 掲示板	W2000xH1200 枠共	1.00	か所			
	委託事務室 掲示板	W1800xH900 枠共	3.00	か所			
	会議室 ホワイボード	W4000xH1200 下地補強共	1.00	か所			
	事務室 ホワイボード	上下スライド式 W2700xH1800 下地補強共	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
e	カーテン・ブラインド						
	AW-B1 横型ブラインド	W1600xH1670 (建具寸法)	2.00	か所			
	AW-B2 横型ブラインド	W4640xH1670 (建具寸法)	2.00	か所			
	AW-B7 横型ブラインド	W1300xH2270 (建具寸法)	6.00	か所			
	AW-B8 横型ブラインド	W1600xH2270 (建具寸法)	1.00	か所			
	AW-B9 横型ブラインド	W2000xH2270 (建具寸法)	1.00	か所			
	AW-B10(一部) 横型ブラインド	W1700xH2800	1.00	か所			
	女子更衣室 仕切用カーテン	天井付カーテンレール共(一部R付) L=1800 CH=2500	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
f	サイン						
	G-IN-05 階数表示a	H120 t5 ステンレス切文字 PHL仕上	4.00	か所			
	G-IN-06 階数表示b	W250xH250 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	4.00	か所			
	G-IN-06' 階数表示b'	H150 塩ビシート切文字	4.00	か所			
	G-IN-08 室名表示b	W300xH3000 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	4.00	か所			
		在空表示:アクリルスライド式					
	G-IN-11 室名表示e	H22 塩ビシート切文字	12.00	か所			
	G-IN-14 ピクト表示c	W150xH250 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	11.00	か所			
	G-IN-15 見学者説明パネルa	表示面:スチール 焼付塗装 表示:塩ビシート切文字 表示:インクジェットプリントシート	1.00	式			
	G-IN-16 見学者説明パネルb	W1000xH2800 パネル:スチール+インクジェットシート巻込み	3.00	か所			
	G-IN-17 演出グラフィック	W1000xH2800 表示面:アルミ複合板t3+インクジェットシート	7.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
g	その他雑						
	(外部)						
	南面庇 防鳥ネット	トリカットネット15程度	91.00	m ²			
	フラットホーム カーストップパー	D型ウォールガード同等 硬質ゴム:ムクタイプ° 100x100	23.50	m			
	ドックシェルター	コンゴ 2トン車単独 三方固定式同等 開口W1600xH2100	4.00	か所			
	煙突	スチール製 内径φ612 L10000 SUS陣笠t2.0 SUSルーバーt2.0 SUS内貼り共	1.00	か所			
		煙突ライニング材:ゾノライト系ケイ酸カルシウム成形品 フジモリ産業 ハイスタック同等品以上					
		SUS製点検口500角1か所 支持金物共					
	(内部)						
	会議室 避難器具	D-101図参照 斎田産業 Hiスコター I 型同等	1.00	か所			
	男女更衣室 ユニットシャワー	TOTO JSV0812T同等	2.00	か所			
	洗濯乾燥室 洗濯防水パン	TOTO PWP740同等	4.00	か所			
	便所 補助手摺	TOTO(T112CL1S)同等 L型	10.00	か所			
	階段室 壁付手摺	ビニハントレールφ32 フラケット共	52.90	m			
	壁出隅部 ショックコーナー	アトラス APC-6565V同等 塩ビ製 H=900	52.00	か所			
	ライニング甲板	メラミンポストフォーム t=19 W=120	10.20	m			
	消火器BOX	スチール:アクリル焼付塗装	19.00	か所			
	配管ピット 通気管	VP-50 φ L=400~600程度	210.00	か所			単価代価-18号

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	配管ヒット 通水管	VP-150φ(半割) L=400~600程度	210.00	か所			単価代価-19号
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1	造成工事						
	切土		1123.00	m3			
	盛り土	切土流用	324.00	m3			
	建設発生土運搬		799.00	m3			
	建設発生土処分		799.00	m3			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2	舗装工事						
	アスファルト舗装	t400 車道用 表層:密粒度アスファルト混合物t50	1907.00	m ²			
		上層路盤:再生砕石(RM-40)t150 下層路盤:再生砕石(RC-40)t200					
	コンクリート舗装	t300 表層:コンクリート版(24N-8-25)t150	43.00	m ²			
		路盤:再生砕石(RC-40)t150 溶接金網(φ6-150x150)					
	インターロッキング舗装	t180 歩道用 表層:インターロッキングブロックt60	430.00	m ²			
		クッション層:砂t20 路盤:再生砕石(RC-40)t100					
	インターロッキング舗装	t250 表層:透水性ブロックt80 透水シート	75.00	m ²			
		クッション層:サンドクッションt20 路盤:再生砕石(RC-40)t100					
		フィルター層:良質な砂t50					
	砂利敷	表層:単粒砕石(5号)t100 基層:防草シート 0.4g/cm3(透過性)	189.00	m ²			
	Ea 歩車道境界ブロック	150/170x200x600 歩車道境界ブロックA	700.00	m			
		モルタル・コンクリート・基礎砕石共					
	Eb 歩車道境界ブロック	150/170x70x600 歩行者横断用C	11.80	m			
		モルタル・コンクリート・基礎砕石共					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	Ec 舗装止ブロック	120x120x600 地先境界ブロック	119.00	m			
		モルタル・コンクリート・基礎砕石共					
	駐車場・緊急車両用 芝生保護材	既製品	823.00	m ²			
		目地・客土・下地調整材・砕石共 グリーンスペース グリーンオクトパークGS-P90同等					
	駐車場・緊急車両用 駐車場用区画線資材	既製品	234.00	か所			
		グリーンスペース PL-190型同等					
	車椅子用駐車マーク	1300x1500 溶融式	2.00	か所			
	セブラマーク	1000x6000程度 溶融式	2.00	か所			
	車道中央分離線	W150 溶融式	24.50	m			
	横断歩道	W450 溶融式	44.30	m			
	停止線	W450 溶融式	19.80	m			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3	排水工事						
	地中埋設管	φ150 VP管	73.40	m			単価代価-20号
		砂基礎共					
	地中埋設管	φ200 VP管	20.70	m			単価代価-21号
		砂基礎共					
	地中埋設管	φ250 VP管	19.10	m			単価代価-22号
		砂基礎共					
	地中埋設管	φ300 2段 VP管	1.60	m			単価代価-23号
		砂基礎共					
	浸透管	有孔管VP200	142.00	m			単価代価-24号
		単粒度砕石4号 H1300xD700 フィルター槽・透水シート共					
	CSB管	φ150 砕石共	57.00	m			単価代価-25号
	CSB管	φ200 砕石共	50.10	m			単価代価-26号
	CSB管	φ250 砕石共	11.60	m			単価代価-27号
	可変側溝	VS300 横断用 既製品	129.00	m			単価代価-28号
		丸栄コンクリート MCS可変側溝同等 基礎コンクリート・砕石共 グレーチング蓋共					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	可変側溝	VS400 横断用 既製品	12.00	m			単価代価-29号
		丸栄コンクリート MCS可変側溝同等 基礎コンクリート・砕石共 グレーチング蓋共					
	可変側溝	VS500 横断用 既製品	4.00	m			単価代価-30号
		丸栄コンクリート MCS可変側溝同等 基礎コンクリート・砕石共 グレーチング蓋共					
	可変側溝	VS700 横断用 既製品	39.00	m			単価代価-31号
		丸栄コンクリート MCS可変側溝同等 基礎コンクリート・砕石共 グレーチング蓋共					
	U型側溝	既製品 U-180 モルタル・基礎・砕石共	79.40	m			単価代価-32号
	U型側溝蓋	コンクリート蓋 2種 U-180用	79.40	m			
	横断U型側溝	既製品 U-250 モルタル・基礎・砕石共	9.90	m			単価代価-33号
	横断U型側溝蓋	U-250用 T-25 細目 ノンスリップ グレーチング蓋	9.90	m			
	落蓋式U型側溝	既製品 U-250 モルタル・基礎・砕石共	84.20	m			単価代価-34号
	落蓋式U型側溝蓋	U-250用 コンクリート蓋 3種	84.20	m			
	塩化ビニール柵	H481 既製品 ワンタッチ蓋	2.00	か所			単価代価-35号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール柵	H531 既製品 ワンタッチ蓋	2.00	か所			単価代価-36号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩化ビニール樹	H541 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-37号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール樹	H581 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-38号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール樹	H601 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-39号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール樹	H641 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-40号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール樹	H651 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-41号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール樹	H661 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-42号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール樹	H671 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-43号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール樹	H801 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-44号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール樹	H811 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-45号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	塩化ビニール樹	H831 既製品 ワンタッチ蓋	2.00	か所			単価代価-46号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	塩化ビニール樹	H1122 既製品 ワンタッチ蓋	1.00	か所			単価代価-47号
		アロン化成 AM200-150/200同等 砂基礎共					
	角型集水樹	600x600xH900 既製品 浸透式	2.00	か所			単価代価-48号
		林家コンクリート工業 浸透CD樹同等 単粒度砕石4号 H850					
		フィルター槽・透水シート共					
	角型集水樹	600x600xH1200 既製品 浸透式	3.00	か所			単価代価-49号
		林家コンクリート工業 浸透CD樹同等 単粒度砕石4号 H850					
		フィルター槽・透水シート共					
	角型集水樹	300x300xH500 既製品 ボルト固定枠付	2.00	か所			単価代価-50号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水樹	300x300xH550 既製品 ボルト固定枠付	2.00	か所			単価代価-51号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水樹	300x300xH650 既製品 ボルト固定枠付	2.00	か所			単価代価-52号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水樹	300x300xH750 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			単価代価-53号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	角型集水桝	450x450xH500 既製品 ボルト固定枠付	3.00	か所			単価代価-54号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	450x450xH550 既製品 ボルト固定枠付	2.00	か所			単価代価-55号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	450x450xH600 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			単価代価-56号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	450x450xH650 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			単価代価-57号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	450x450xH700 既製品 ボルト固定枠付	3.00	か所			単価代価-58号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	450x450xH820 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			単価代価-59号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	450x450xH850 既製品 ボルト固定枠付	5.00	か所			単価代価-60号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	450x450xH900 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			単価代価-61号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	450x450xH950 既製品 ボルト固定枠付	3.00	か所			単価代価-62号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	角型集水桝	450x450xH1000 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			単価代価-63号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	600x600xH1250 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			単価代価-64号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝	600x600xH1300 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			単価代価-65号
		林家コンクリート工業同等 モルタル・基礎・砕石共					
	角型集水桝蓋	300角用 滑止蓋 緩衝ゴム付 グレーチングT-25 細目 ボルト止	5.00	か所			
	角型集水桝蓋	450角用 滑止蓋 緩衝ゴム付 グレーチングT-25 細目 ボルト止	14.00	か所			
	角型集水桝蓋	600角用 滑止蓋 緩衝ゴム付 グレーチングT-25 細目 ボルト止	4.00	か所			
	角型集水桝蓋	450角用 滑止蓋 緩衝ゴム付 グレーチングT-2 細目 ボルト止	4.00	か所			
	角型集水桝蓋	300角用 コンクリート蓋	2.00	か所			
	角型集水桝蓋	600角用 コンクリート蓋	3.00	か所			
	1号人孔	φ 900 H1705 躯体ブロック既製品	2.00	か所			単価代価-66号
		底板コンクリート・砕石 足掛金物共					
	1号人孔蓋	φ 600 鋳鉄製T-25	2.00	か所			
	浸透井戸	H15000 既製品	1.00	か所			
		林家コンクリート工業 浸透井底板1200用同等					
	角型浸透集水桝	600x600xH1200 グレーチングT-25 細目 ボルト止	2.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	角型浸透集水柵	700x700xH1200~1400 グレーチングT-25 細目 ホルト止	5.00	か所			
	消防水利標識	標識 φ 600、ポール φ 60.8x2750 基礎共	1.00	か所			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4	囲障工事						
	グリットフェンス	H1500 既製品	216.00	m			
		基礎共 朝日スチール工業 ARフェンス同等					
	緑化フェンス	H1000 既製品	103.00	m			
		基礎共 朝日スチール工業 ARフェンス同等					
	ブロック積み	H200 1段積 基礎・土工共	18.80	m			単価代価-67号
	ブロック積み	H400 2段積 基礎・土工共	91.70	m			単価代価-68号
	重量ブロック積み	H600 3段積 基礎・土工共	96.50	m			単価代価-69号
	土留	H1200 既製品	309.00	m			単価代価-70号
		丸栄コンクリート工業 ロードウォールLR-3型程度 基礎・土工共					
	フェンス門扉	W2000xH1500 既製品	1.00	か所			
		基礎共 朝日スチール工業 ARフェンス同等					
	門扉1	L7946xH1420程度 既製品	1.00	か所			
		四国化成工業 スタックラインSNA-1同等 排水溝付フラットレール仕様					
	歩行者用扉	L2089xH1400程度 両開き 既製品	1.00	か所			
		四国化成工業 大型袖門BSAG1型同等					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	門扉2	L4450xH1400 既製品	1.00	か所			
		四国化成工業 ALXC14-445S同等					
	門扉3	L4736xH1400 既製品	1.00	か所			
		四国化成工業 BGA1-14-4W同等					
	門扉基礎及び門壁	コンクリート製	1.00	式			一式代価-5号
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	植栽工事						
	シマトネリコ	H4.0 C0.25 W1.8	1.00	本			
	ホソハタイサンボク	H4.0 C0.21 W1.2	2.00	本			
	ヒマラヤヤマボウシ	H2.5	4.00	本			
	ヒメユズリハ	H2.5	5.00	本			
	オカダマノキ	H2.5 W0.5	3.00	本			
	ロードレリア ヘンリー	H2.5 W0.4	5.00	本			
	キンモクセイ	H1.5 W0.4	3.00	本			
	ウバメガシ	H1.5 W0.4	2.00	本			
	イレックス(サニーフォスター)	H1.5	3.00	本			
	ウイーピングツリー	H1.5	2.00	本			
	トキワマンサク	H1.5 W0.4	20.00	本			
	マメツゲ	H0.3 W0.2	352.00	株			
	サツキ	H0.3 W0.2	768.00	株			
	ヘデラ・ヘリックス	3pot/m	144.00	pot			
	カロライナジャズミン	3pot/m	60.00	pot			
	テイカカズラ	3pot/m	90.00	pot			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	タマリユウ	5芽立 φ7.5cm	360.00	株			
	芝張り	高麗芝 へ夕張	763.00	m ²			
	樹木植え込み手間	高木	15.00	本			
	樹木植え込み手間	中木	35.00	本			
	樹木植え込み手間	低木	1120.00	本			
	花壇植え付け手間		42.10	m ²			
	客土		13.90	m ³			
	3本支柱	杉丸太	3.00	本			
	3本支柱	真竹	22.00	本			
	一本支柱	真竹	5.00	本			
	布掛支柱	真竹	20.00	本			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
6	その他工事						
	点字ブロック	LIXIL 視覚障害者用床タイル同等 300角 線状	191.00	枚			
	点字ブロック	LIXIL 視覚障害者用床タイル同等 300角 点状	25.00	枚			
	車止めポール	サンポール FPA 17UH(黄黒)同等 既製品 H=1500 基礎共	3.00	か所			
	車止めブロック	既製品 L800xW150xH120 サインプレート共	4.00	か所			
	駐輪場	L8200xD2100xH2200 屋根:アルミパネル曲加工	3.00	か所			単価代価-71号
		柱:スチール製鋼管 OP塗 壁:コンクリート+ガラスブロック					
		土間・基礎共					
	防火水槽	基礎共 プレキャスト製 40t 3670x5400xH2820	1.00	式			一式代価-6号
	湯水分離槽	ケイコン save OP-G-S 一般型同等 既製品 1400x2000xH1350	1.00	式			一式代価-7号
	受水槽基礎	現場打ちコンクリート	1.00	式			一式代価-8号
	雨水抑制槽	リス工業 リスレインスタジアム同等 既製品 W5000xL2500xH1560	1.00	式			一式代価-9号
		基礎・土工共					
	ポスト	四国化成工業 アルメールKF-1型(ダイヤル錠仕様)同等	1.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	(サイン)						
	EX-01 館名表示a	マーク:H700 文字:H600(6文字) ステンスチャンネル文字 塗装仕上	1.00	か所			
	EX-02 館名表示b	W800xH3950xD250 ステンス 塗装仕上	1.00	か所			
		表示:抜き文字+乳半アクリル裏当 LED内照式					
	EX-03 総合案内表示	W900xH2100xD120x3台 ステンス 塗装仕上	1.00	セット			
		表示面:乳半アクリル+インクジェットプリントシール LED導光板内照式 カバー:強化ガラスt8					
	EX-04 車椅子駐車場表示	W500xH1800xD54 ステンス 塗装仕上	1.00	か所			
		表示:塩ビシート切文字					
	EX-05 車両誘導表示	W300xH1500xD54 ステンス 塗装仕上	1.00	か所			
		表示:塩ビシート切文字					
	EX-06 搬入車専用表示	W500xH1800xD54 ステンス 塗装仕上	1.00	か所			
		表示:塩ビシート切文字					
	EX-07 アイトリングストップ表示	W400xH1500xD54 ステンス 塗装仕上	3.00	か所			
		表示:塩ビシート切文字					
	EX-08 自転車置場表示	W250xH1500xD54 ステンス 塗装仕上	2.00	か所			
		表示:塩ビシート切文字					
	EX-09 歩行者誘導表示	W300xH1500xD54 ステンス 塗装仕上	2.00	か所			
		表示:塩ビシート切文字					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	EX-10 入口表示	ステンレス切文字 PHL仕上	2.00	か所			
		公民館:H100 t8 (8文字) 学校給食センター:H100 t8 (13文字)					
	EX-11 楽屋入口表示	W300xH300 表示面:アルミt3 塗装仕上 塩ビシート切文字	1.00	か所			
	EX-12 入口誘導表示	ステンレス切文字 PHL仕上	1.00	か所			
		公民館:H120 t8 (8文字) 学校給食センター:H120 t8 (13文字)					
	EX-13 ポスターケース	W900xH2100xD120 ステンレス 塗装仕上	2.00	か所			
		両サイド LED照明 カバー:透明強化ガラスt8					
	サイン基礎		1.00	式			一式代価-10号
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
7	撤去工事						
	アスファルト舗装撤去	As50-RC40	207.00	m ²			
	歩車道境界ブロック撤去	両面切Cタイプ	3.80	m			
	横断側溝撤去	U-300 ホルト止グレーチング共	31.80	m			
	樹木撤去	H3.0 W2.0 鳥居支柱共	35.00	本			
	生垣撤去	H2.0 W1.5 列植	100.00	m			
	擁壁撤去	H1500	285.00	m			
	フェンス撤去	H1200	285.00	m			
	木杭フェンス撤去	H1400 鉄線2本張共	29.40	m			
	防犯灯撤去	H3000 鉄製ポール2灯付 基礎・配線共	9.00	か所			
	車止めバリカー撤去	H1000 ステンレス製 基礎・プラスチックチェーンL8500共	2.00	か所			
	自立標識撤去	基礎共	1.00	か所			
	看板撤去	H6000 表示板450x1500 2枚 鋳鉄製100角 基礎共	1.00	か所			
	利用案内看板撤去	1200x900	2.00	枚			
	電柱移設		1.00	本			
	発生材積込	コンクリート類	130.00	m ³			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材積込	アスファルト類	10.40	m3			
	発生材積込	砕石類	31.10	m3			
	発生材積込	H3.0 W2.0 樹木 鳥居支柱共	35.00	本			
	発生材積込	H2.0 W1.5 生垣	100.00	m			
	発生材積込	H1200 フェンス	285.00	m			
	発生材積込	H1400 木杭フェンス 鉄線2本張共	29.40	m			
	発生材積込	H3000 鉄製ポール2灯付 防犯灯 基礎・配線共	9.00	か所			
	発生材積込	H1000 ステンレス製 車止めバリカー 基礎・チェーン共	2.00	か所			
	発生材積込	自立標識 基礎共	1.00	か所			
	発生材積込	鋳鉄製100角 H6000 表示板付 看板 基礎共	1.00	か所			
	発生材積込	1200x900 利用案内看板	2.00	枚			
	発生材運搬	コンクリート類	130.00	m3			
	発生材運搬	アスファルト類	10.40	m3			
	発生材運搬	砕石類	31.10	m3			
	発生材運搬	H3.0 W2.0 樹木 鳥居支柱共	35.00	本			
	発生材運搬	H2.0 W1.5 生垣	100.00	m			
	発生材運搬	H1200 フェンス	285.00	m			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	発生材運搬	H1400 木杭フェンス 鉄線2本張共	29.40	m			
	発生材運搬	H3000 鉄製ポール2灯付 防犯灯 基礎・配線共	9.00	か所			
	発生材運搬	H1000 ステンレス製 車止めバリカー 基礎・チェーン共	2.00	か所			
	発生材運搬	自立標識 基礎共	1.00	か所			
	発生材運搬	鋳鉄製100角 H6000 表示板付 看板 基礎共	1.00	か所			
	発生材運搬	1200x900 利用案内看板	2.00	枚			
	発生材処分	コンクリート類	130.00	m3			
	発生材処分	アスファルト類	10.40	m3			
	発生材処分	砕石類	31.10	m3			
	発生材処分	H3.0 W2.0 樹木 鳥居支柱共	35.00	本			
	発生材処分	H2.0 W1.5 生垣	100.00	m			
	発生材処分	H1200 フェンス	285.00	m			
	発生材処分	H1400 木杭フェンス 鉄線2本張共	29.40	m			
	発生材処分	H3000 鉄製ポール2灯付 防犯灯 基礎・配線共	9.00	か所			
	発生材処分	H1000 ステンレス製 車止めバリカー 基礎・チェーン共	2.00	か所			
	発生材処分	自立標識 基礎共	1.00	か所			
	発生材処分	鋳鉄製100角 H6000 表示板付 看板 基礎共	1.00	か所			

符 号	細 目	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	発生材処分	1200x900 利用案内看板	2.00	枚			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	積上げ共通仮設費						
	仮囲い	H2000 万能鋼板 12ヶ月	405.00	m			共通仮設単価代価-1号
	パネルゲート	W7600xH4500 鋼製被服板 12ヶ月	1.00	か所			共通仮設単価代価-2号
	通用口	W900xH2000 12ヶ月	1.00	か所			
	鉄板敷き	t22 8ヶ月	1775.00	m ²			共通仮設単価代価-3号
	山留め	H8000 シートパイル 2ヶ月	464.00	m ²			
	交通誘導員		360.00	日			
	小計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-16号 音楽スタジオ前室 浮壁	塗装下地 PB t=15+15+15 GWt=50充填共	1m2当り				
	※建築工事積算基準 表18-4参照						
	石膏ボード	t=15 910x1820	1.902	枚			
	釘・金物		0.075	kg			
	内装工			人			
	その他雑費		1.00	式			
	壁 グラスウール充填	t=50	1.00	m ²			
	単価代価-16号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
	単価代価-22号 地中埋設管	φ 250 VP管	1m当り				
	根切	壺布	1.10	m3			
	埋戻し土	根切土使用	1.00	m3			
	建設発生土運搬		0.10	m3			
	建設発生土処分		0.10	m3			
	地中埋設管	VP管 φ 250	1.00	m			
	砂基礎		1.00	m3			
	単価代価-22号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-31号 可変側溝	VS700 横断用	1m当り				
	根切	壺布	1.00	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.40	m3			
	建設発生土運搬		0.60	m3			
	建設発生土処分		0.60	m3			
	砕石	基礎下	0.10	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.10	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.10	m3			
	可変側溝	丸栄コンクリート MCS可変側溝同等 既製品 VS700 横断用	1.00	m			
	単価代価-31号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-34号 落蓋式U型側溝	U-250	1m当り				
	根切	壺布	0.60	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.30	m3			
	建設発生土運搬		0.30	m3			
	建設発生土処分		0.30	m3			
	砕石	基礎下	0.10	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.10	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.10	m3			
	モルタル塗り		0.50	m ²			
	落蓋式U型側溝	U-250 既製品	1.00	m			
	単価代価-34号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-35号 塩化ビニール樹	H481	1か所当り				
	根切	壺布	0.20	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.20	m3			
	建設発生土運搬		0.02	m3			
	建設発生土処分		0.02	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=481 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-35号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-36号 塩化ビニール樹	H531	1か所当り				
	根切	壺布	0.20	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.20	m3			
	建設発生土運搬		0.02	m3			
	建設発生土処分		0.02	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=531 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-36号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-37号 塩化ビニール樹	H541	1か所当り				
	根切	壺布	0.20	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.20	m3			
	建設発生土運搬		0.02	m3			
	建設発生土処分		0.02	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=541 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-37号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-38号 塩化ビニール樹	H581	1か所当り				
	根切	壺布	0.20	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.20	m3			
	建設発生土運搬		0.02	m3			
	建設発生土処分		0.02	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=581 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-38号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-39号 塩化ビニール樹	H601	1か所当り				
	根切	壺布	0.20	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.20	m3			
	建設発生土運搬		0.02	m3			
	建設発生土処分		0.02	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=601 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-39号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-40号 塩化ビニール樹	H641	1か所当り				
	根切	壺布	0.30	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.20	m3			
	建設発生土運搬		0.03	m3			
	建設発生土処分		0.03	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=641 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-40号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-42号 塩化ビニール樹	H661	1か所当り				
	根切	壺布	0.30	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.20	m3			
	建設発生土運搬		0.03	m3			
	建設発生土処分		0.03	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=661 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-42号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-43号 塩化ビニール樹	H671	1か所当り				
	根切	壺布	0.30	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.20	m3			
	建設発生土運搬		0.03	m3			
	建設発生土処分		0.03	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=671 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-43号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-44号 塩化ビニール樹	H801	1か所当り				
	根切	壺布	0.30	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.30	m3			
	建設発生土運搬		0.03	m3			
	建設発生土処分		0.03	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=801 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-44号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-46号 塩化ビニール樹	H831	1か所当り				
	根切	壺布	0.30	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.30	m3			
	建設発生土運搬		0.03	m3			
	建設発生土処分		0.03	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=831 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-46号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-47号 塩化ビニール樹	H1122	1か所当り				
	根切	壺布	0.40	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.40	m3			
	建設発生土運搬		0.04	m3			
	建設発生土処分		0.04	m3			
	塩化ビニール樹	アロン化成 AM200-150/200同等 既製品 ワンタッチ蓋 H=1122 砂基礎共	1.00	か所			
	単価代価-47号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-48号 角型集水桝	600x600xH900 浸透式	1か所当り				
	根切	壺布	1.10	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.70	m3			
	建設発生土運搬		0.40	m3			
	建設発生土処分		0.40	m3			
	砕石	基礎下	0.04	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.04	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.04	m3			
	モルタル塗り		0.40	m ²			
	角型集水桝	600x600xH900 既製品 浸透式	1.00	か所			
		林家コンクリート工業 浸透CD桝同等 単粒度砕石4号 H850					
		フィルター槽・透水シート共					
	単価代価-48号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-49号 角型集水桝	600x600xH1200 浸透式	1か所当り				
	根切	壺布	1.40	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.90	m3			
	建設発生土運搬		0.50	m3			
	建設発生土処分		0.50	m3			
	砕石	基礎下	0.04	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.04	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.04	m3			
	モルタル塗り		0.40	m ²			
	角型集水桝	600x600xH1200 既製品 浸透式	1.00	か所			
		林家コンクリート工業 浸透CD桝同等 単粒度砕石4号 H850					
		フィルター槽・透水シート共					
	単価代価-49号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-50号 角型集水桧	300x300xH500	1	か所当り			
	根切	壺布	0.40	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.30	m3			
	建設発生土運搬		0.10	m3			
	建設発生土処分		0.10	m3			
	砕石	基礎下	0.01	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.01	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	0.01	m3			
	モルタル塗り		0.10	m ²			
	角型集水桧	300x300xH500 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-50号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-51号 角型集水桝	300x300xH550	1	か所当り			
	根切	壺布	0.40	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.30	m3			
	建設発生土運搬		0.10	m3			
	建設発生土処分		0.10	m3			
	砕石	基礎下	0.01	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.01	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.01	m3			
	モルタル塗り		0.10	m ²			
	角型集水桝	300x300xH550 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-51号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-53号 角型集水桝	300x300xH750	1か所当り				
	根切	壺布	0.50	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.40	m3			
	建設発生土運搬		0.10	m3			
	建設発生土処分		0.10	m3			
	砕石	基礎下	0.01	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.01	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.01	m3			
	モルタル塗り		0.10	m ²			
	角型集水桝	300x300xH750 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-53号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-55号 角型集水桝	450x450xH550	1か所当り				
	根切	壺布	0.60	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.40	m3			
	建設発生土運搬		0.20	m3			
	建設発生土処分		0.20	m3			
	砕石	基礎下	0.02	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.02	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.02	m3			
	モルタル塗り		0.20	m ²			
	角型集水桝	450x450xH550 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-55号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-56号 角型集水桝	450x450xH600	1	か所当り			
	根切	壺布	0.60	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.40	m3			
	建設発生土運搬		0.20	m3			
	建設発生土処分		0.20	m3			
	砕石	基礎下	0.02	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.02	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.02	m3			
	モルタル塗り		0.20	m ²			
	角型集水桝	450x450xH600 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-56号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-57号 角型集水桧	450x450xH650	1か所当り				
	根切	壺布	0.60	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.40	m3			
	建設発生土運搬		0.20	m3			
	建設発生土処分		0.20	m3			
	碎石	基礎下	0.02	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.02	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.02	m3			
	モルタル塗り		0.20	m ²			
	角型集水桧	450x450xH650 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-57号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-58号 角型集水桧	450x450xH700	1	か所当り			
	根切	壺布	0.70	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.50	m3			
	建設発生土運搬		0.20	m3			
	建設発生土処分		0.20	m3			
	碎石	基礎下	0.02	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.02	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.02	m3			
	モルタル塗り		0.20	m ²			
	角型集水桧	450x450xH700 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-58号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-59号 角型集水桧	450x450xH820	1か所当り				
	根切	壺布	0.80	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.60	m3			
	建設発生土運搬		0.20	m3			
	建設発生土処分		0.20	m3			
	砕石	基礎下	0.02	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.02	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.02	m3			
	モルタル塗り		0.20	m ²			
	角型集水桧	450x450xH820 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-59号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-60号 角型集水桝	450x450xH850	1	か所当り			
	根切	壺布	0.80	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.60	m3			
	建設発生土運搬		0.20	m3			
	建設発生土処分		0.20	m3			
	砕石	基礎下	0.02	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.02	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.02	m3			
	モルタル塗り		0.20	m ²			
	角型集水桝	450x450xH850 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-60号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-61号 角型集水桝	450x450xH900	1	か所当り			
	根切	壺布	0.80	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.60	m3			
	建設発生土運搬		0.20	m3			
	建設発生土処分		0.20	m3			
	砕石	基礎下	0.02	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.02	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.02	m3			
	モルタル塗り		0.20	m ²			
	角型集水桝	450x450xH900 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-61号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-63号 角型集水桝	450x450xH1000	1	か所当り			
	根切	壺布	0.90	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.60	m3			
	建設発生土運搬		0.30	m3			
	建設発生土処分		0.30	m3			
	砕石	基礎下	0.02	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.02	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.02	m3			
	モルタル塗り		0.20	m ²			
	角型集水桝	450x450xH1000 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-63号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-64号 角型集水桧	600x600xH1250	1	か所当り			
	根切	壺布	1.50	m3			
	埋戻し土	根切土使用	1.00	m3			
	建設発生土運搬		0.50	m3			
	建設発生土処分		0.50	m3			
	砕石	基礎下	0.04	m3			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.04	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.04	m3			
	モルタル塗り		0.40	m ²			
	角型集水桧	600x600xH1250 既製品 ボルト固定枠付	1.00	か所			
		林家コンクリート工業同等					
	単価代価-64号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-69号 重量ブロック積み	H600 3段積	1m当り				
	根切	壺布	0.20	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.10	m3			
	建設発生土運搬		0.10	m3			
	建設発生土処分		0.10	m3			
	砕石	基礎下	0.02	m3			
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.01	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打ち	0.01	m3			
	重量ブロック積み	H=600 3段積	1.00	m			
	単価代価-69号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-70号 土留	H1200	1m当り				
	根切	壺布	3.30	m3			
	埋戻し土	根切土使用	2.60	m3			
	建設発生土運搬		0.70	m3			
	建設発生土処分		0.70	m3			
	地盤改良	浅層 120kg/m3	0.80	m3			
	碎石	基礎下	0.30	m3			
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.20	m3			
	コンクリート打設手間	捨てコン ポンプ打ち	0.20	m3			
	土留	丸栄コンクリート工業 ロードウォールLR-3型程度 既製品 H=1200	1.00	m			
	単価代価-70号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単価代価-71号 自転車置場	外構	1か所当り				
	鋤取り		6.30	m3			
	埋戻し土	根切土使用	0.30	m3			
	建設発生土運搬		6.00	m3			
	建設発生土処分		6.00	m3			
	碎石	基礎下	2.10	m3			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S18	1.10	m3			
	基礎コンクリート	Fc24N/mm2 S15	5.80	m3			
	コンクリート打設手間	捨コン ポンプ打ち	1.10	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	5.80	m3			
	コンクリートポンプ圧送	捨コン 50m3未満	1.10	m3			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コン 50m3未満	5.80	m3			
	構造体強度補正值	+3N	5.80	m3			
	普通合板型枠	基礎部	4.90	m ²			
	打放合板型枠	B種	39.10	m ²			
	型枠運搬費	4t車	44.00	m ²			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	異形鉄筋	SD295A D13	0.90	t			
	鉄筋加工組立	一般	0.90	t			
	鉄筋運搬費	4t車	0.90	t			
	スクラップ控除		▲ 0.03	t			
	床 コンクリート金鏝	仕上	17.50	m ²			
	壁天端 コンクリート金鏝	W150 吹付下	8.40	m			
	壁 打放補修	吹付下	39.10	m ²			
	壁 外装薄塗材	コンクリート面	40.40	m ²			
	壁 ガラスブロック	300x300 枠共	6.00	か所			
	壁 ガラスブロック	150x150 枠共	14.00	か所			
	駐輪場上屋鉄骨	鋼管 参考2.8t	1.00	式			
	駐輪場上屋	L8200xD2100xH2200 屋根:アルミパネル曲加工	1.00	か所			
	谷樋	ステンレス製	8.20	m			
	縦樋	φ75 塩ビ管	4.00	m			
	柱 SOP	細幅 鉄面 錆止め共	24.40	m			
		単価代価-71号 - 計					

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-1号 コンクリート打手間(地下部)	公民館工事					
	コンクリート打設手間	捨コン ポンプ打ち	50.90	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	1001.00	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	捨コン 50m3未満	50.90	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	基礎コン 100m3以上	1001.00	m3			
	コンクリートポンプ°圧送基本料金	50m3未満	1.00	回			
	コンクリートポンプ°圧送基本料金	100m3以上	7.00	回			
	一式代価-1号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-2号 コンクリート打手間(地上部)	公民館工事					
	コンクリート打設手間	1Fコン ホンプ打ち	369.00	m3			
	コンクリート打設手間	2Fコン ホンプ打ち	400.00	m3			
	コンクリート打設手間	RFコン ホンプ打ち	26.10	m3			
	コンクリート打設手間	防水押えコン ホンプ打ち	9.80	m3			
	コンクリート打設手間	シンダーコン ホンプ打ち	26.90	m3			
	コンクリートホンプ°圧送	1Fコン 100m3以上	369.00	m3			
	コンクリートホンプ°圧送	2Fコン 100m3以上	400.00	m3			
	コンクリートホンプ°圧送	RFコン 50m3未満	26.10	m3			
	コンクリートホンプ°圧送	防水押えコン 50m3未満	9.80	m3			
	コンクリートホンプ°圧送基本料金	50m3未満	4.00	回			
	コンクリートホンプ°圧送基本料金	100m3以上	6.00	回			
	一式代価-2号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-3号 コンクリート打設手間(地下部)	学校給食センター工事					
	コンクリート打設手間	捨コン ポンプ打ち	95.10	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	1837.00	m3			
	コンクリート打設手間	シンダーコン ポンプ打ち	295.00	m3			
	コンクリートポンプ圧送	捨コン 50m3以上100m3未満	95.10	m3			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コン 100m3以上	1837.00	m3			
	コンクリートポンプ圧送	シンダーコン 100m3以上	295.00	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3未満	1.00	回			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3以上	15.00	回			
	一式代価-3号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-4号 コンクリート打手間(地上部)	学校給食センター工事					
	コンクリート打設手間	1Fコン ポンプ打ち	183.00	m3			
	コンクリート打設手間	2Fコン ポンプ打ち	71.90	m3			
	コンクリート打設手間	RFコン ポンプ打ち	10.70	m3			
	コンクリート打設手間	防水押えコン ポンプ打ち	27.20	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	1Fコン 100m3以上	183.00	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	2Fコン 50m3以上100m3未満	71.90	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	RFコン 50m3未満	10.70	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	防水押えコン 50m3未満	27.20	m3			
	コンクリートポンプ°圧送基本料金	50m3未満	2.00	回			
	コンクリートポンプ°圧送基本料金	50m3以上100m3未満	1.00	回			
	コンクリートポンプ°圧送基本料金	100m3以上	2.00	回			
	一式代価-4号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-5号 門扉基礎及び門壁	外構					
	根切	壺布	37.20	m3			
	床付		28.90	m ²			
	埋戻し土	根切土使用	22.60	m3			
	建設発生土運搬		14.60	m3			
	建設発生土処分		14.60	m3			
	砕石	基礎下	4.30	m3			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S18	1.50	m3			
	基礎コンクリート	Fc21N/mm2 S15	1.10	m3			
	基礎コンクリート	Fc24N/mm2 S15	9.90	m3			
	コンクリート打設手間	捨コン ポンプ打ち	1.50	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	11.00	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	捨コン 50m3未満	1.50	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	基礎コン 50m3未満	11.00	m3			
	コンクリートポンプ°圧送基本料金	50m3未満	2.00	回			
	構造体強度補正值	+3N	11.00	m3			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-6号 防火水槽	外構					
	根切	総掘	146.00	m3			
	床付		22.60	m ²			
	埋戻し土	根切土使用	76.80	m3			
	建設発生土運搬		68.80	m3			
	建設発生土処分		68.80	m3			
	碎石	基礎下	3.40	m3			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm ² S18	2.80	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	2.80	m3			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コン 50m3未満	2.80	m3			
	普通合板型枠	基礎部	12.30	m ²			
	型枠運搬費	4t車	12.30	m ²			
	防火水槽	3670x5400xH2820 プレキャスト製 40t	1.00	式			
		吸管投入孔2箇所 梯子共					
	一式代価-6号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-7号 油水分離槽	外構					
	根切	壺布	9.60	m3			
	床付		2.60	m ²			
	埋戻し土	根切土使用	6.00	m3			
	建設発生土運搬		3.60	m3			
	建設発生土処分		3.60	m3			
	砕石	基礎下	0.30	m3			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	基礎コンクリート	Fc18N/mm2 S18	0.10	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コンポンプ打ち	0.10	m3			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コン 50m3未満	0.10	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3未満	1.00	回			
	油水分離槽	1400x2000xH1350 既製品	1.00	式			
		仕切板・コンクリートシール共 ケイコン save OP-G-S 一般型同等					
	一式代価-7号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-8号 受水槽基礎	外構					
	根切	壺布	121.00	m3			
	床付		52.00	m ²			
	埋戻し土	根切土使用	40.00	m3			
	建設発生土運搬		81.00	m3			
	建設発生土処分		81.00	m3			
	碎石	基礎下	5.20	m3			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	平板載荷試験	50kN 1箇所	1.00	式			
	捨コンクリート	Fc18N/mm ² S18	2.60	m3			
	基礎コンクリート	Fc24N/mm ² S15	43.10	m3			
	コンクリート打設手間	捨コン ポンプ打ち	2.60	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	43.10	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	捨コン 50m3未満	2.60	m3			
	コンクリートポンプ°圧送	基礎コン 50m3未満	43.10	m3			
	コンクリートポンプ°圧送基本料金	50m3未満	2.00	回			
	構造体強度補正值	+3N	43.10	m3			

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	普通合板型枠	基礎部	139.00	m ²			
	打放合板型枠	B種 基礎部	78.20	m ²			
	型枠運搬費	4t車	217.00	m ²			
	異形鉄筋	SD295A D10	0.40	t			
	異形鉄筋	SD295A D13	2.40	t			
	異形鉄筋	SD295A D16	2.40	t			
	異形鉄筋	SD345 D19	0.80	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.40	t			
	鉄筋加工組立	一般	6.10	t			
	鉄筋運搬費	4t車	6.10	t			
	スクラップ控除		▲ 0.17	t			
	基礎天端 コンクリート金罫	W300 仕上	19.60	m			
	基礎平面 コンクリート金罫	仕上	43.10	m ²			
	基礎立上り 打放補修	素地	78.20	m			
	ピット床 コンクリート金罫	仕上	38.90	m ²			
	一式代価-8号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-9号 雨水抑制槽						
	根切	壺布	552.00	m3			
	床付		156.00	m ²			
	埋戻し土	根切土使用	318.00	m3			
	建設発生土運搬		234.00	m3			
	建設発生土処分		234.00	m3			
	碎石	基礎下	31.20	m3			
	土工機械運搬費		1.00	式			
	捨コンクリート	Fc18N/mm ² S18	7.80	m3			
	コンクリート打設手間	捨コンポンプ打ち	7.80	m3			
	コンクリートポンプ圧送	捨コン 50m3未満	7.80	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3未満	1.00	回			
	雨水抑制槽	リス工業 リスレインスタジアム同等 既製品 W5000xL2500xH1560	1.00	式			
	一式代価-9号 - 計						

符 号	細 目	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	一式代価-10号 サイン基礎						
	根切	壺布	38.20	m3			
	床付		18.90	m ²			
	埋戻し土	根切土使用	29.50	m3			
	建設発生土運搬		8.70	m3			
	建設発生土処分		8.70	m3			
	碎石	基礎下	1.90	m3			
	捨コンクリート	Fc18N/mm2 S18	1.00	m3			
	基礎コンクリート	Fc21N/mm2 S15	5.90	m3			
	コンクリート打設手間	捨コン ポンプ打ち	1.00	m3			
	コンクリート打設手間	基礎コン ポンプ打ち	5.90	m3			
	コンクリートポンプ圧送	捨コン 50m3未満	1.00	m3			
	コンクリートポンプ圧送	基礎コン 50m3未満	5.90	m3			
	構造体強度補正值	+3N	5.90	m3			
	普通合板型枠	基礎部	23.70	m ²			
	型枠運搬費	4t車	23.70	m ²			
	異形鉄筋	SD295A D13	0.40	t			

