

質問回答書

平成25年10月22日

各 位

三芳町財務課

件名： (仮称)第3 公民館・学校給食センター建設工事

上記工事について、下記の通り質疑致しますので、御回答をお願い申し上げます。

番号	図面番号	質 疑 事 項	御 回 答
1	D-02	発生土処分は自由処分と考えて宜しいですか。ご指示下さい。	15Km以内場外、指定処分場とする。
2	D-108	学校給食センター棟 OS-B1ですが、建具表ではスチール製電動重量	オーバースライダーです。
		シャッターと明記有ります。建築内訳書P-129ではオーバースライダーと	
		異なります。建築内訳書を正と考えて宜しいですか。	
		ご指示下さい。	
3		建築内訳書P-18、P-19及びP-89 梁貫通孔補強(ダイヤル程度)	別添-1 参照
		の数量が1式と明記有ります。貫通径、仕様及び必要数量を	
		ご指示下さい。	

番号	図面番号	質 疑 事 項	御 回 答
4		建築内訳書P-96 梁貫通孔補強(ハリンク [®] 工法程度)の数量が	ハリンク [®] は不要です。
		1式と明記有ります。貫通径、型式及び必要数量をご指示下さい。	
5	E-1	特記仕様書-1 9. 電灯コンセント設備 5)配線器具にて	そのとおりです。
		・タンブラスイッチは連用形(大角形)とする	
		・スイッチはワイト [®] 形とする	
		・壁付コンセントは原則として連用形(大角形)とする	
		上記の記載が有りますが、下記の仕様と考えて宜しいですか。	
		<公民館>	
		スイッチ：ワイト [®] 形、樹脂プレート	
		コンセント：ワイト [®] 形、樹脂プレート	
		<学校給食センター>	
		スイッチ：連用形(大角形)、新金属プレート	
		コンセント：連用形(大角形)、新金属プレート	
6	E-37	電気錠設備にて電気錠制御盤の記載が有りますが、その他の機器	電気錠制御盤のみ設置し、火災時に自動解錠を行います。
		の記載が有りません。機器仕様等の記載も有りませんので機器は	将来、テンキー等機器を設置できるように空配管、BOXを
		別途とし、配線配管対応のみと考えて宜しいですか。ご指示下さい。	本工事で対応します。